

数量総括表(1/4)						
管更生工(更生自立管)						
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
路線延長(φ250)				m	18.10	
管きょ延長(φ250)				m	17.20	
管きょ更生工 既設管渠250mm	429-2 路線	更生管材		m	18.10	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	17.20	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	3	
路線延長(φ300)				m	62.80	
管きょ延長(φ300)				m	61.00	
管きょ更生工 既設管渠300mm	430-3 路線	更生管材		m	34.80	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	33.90	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	5	
	410-1-3 路線	更生管材		m	28.00	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	27.10	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	4	
	換気工	換気設備工		式	1	
	管きょ更生水替工	揚泥車運転工		式	1	
		反転・形成水替		式	1	
共通仮設費	準備費	管内洗浄工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		本管TV調査工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		障害物撤去工	モルタル	箇所		
			木の根	箇所		
			取付管突出	箇所		
			その他	箇所		

更生工数量計算書(φ300 更生自立管)

[illegible]

[illegible]

[illegible]