

草ヶ江(田島四丁目)外地区下水道築造工事

変更数量計算書 【田島工区】

令和8年1月
令和6年7月

福岡市道路下水道局
建設部西部下水道課

〔 管 更 生 工 〕

数 量 総 括 表

φ250 管更生工(更生自立管)

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
				432.70	
路 線 延 長			m	434.00	
				410.60	
管 渠 延 長			m	411.90	
管 更 生 工					
	更 生 材 料	内径φ250	式	1.0	
		機械設置・撤去		410.60	
	管 更 生 工	更生工・養生工1式	m	411.90	
	人孔管口処理工		箇所	50.0	
		φ100		0.0	
	取付管口処理工	副管口含む	箇所	1.0	
		φ150		53.0	
	〃	副管口含む	箇所	51.0	
		φ200		0.0	
	〃	副管口含む	箇所	2.0	
		φ250			
	〃	副管口含む	箇所	0.0	
	換 気 工		式	1.0	
	水 替 工		式	1.0	
管 内 洗 浄 工				410.60	
	管 内 洗 浄 工	施工前	m	411.90	
				410.60	
	〃	施工後	m	411.90	
本 管 T V 調 査 工				410.60	
	本管TV調査工	施工前	m	411.90	
				410.60	
	〃	施工後	m	411.90	
障 害 物 除 去 工				65.0	
	モ ル タ ル		箇所	7.0	
				0.0	
	木 の 根		箇所	7.0	
				0.0	
	取付管		箇所	10.0	
				15.0	
	その他		箇所		

数 量 総 括 表

φ 300 管更生工(更生自立管)

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
				85.40	
路 線 延 長			m	84.40	
				82.10	
管 渠 延 長			m	81.10	
管 更 生 工					
	更 生 材 料	内径φ300	式	1.0	
		機械設置・撤去		82.10	
	管 更 生 工	更生工・養生工1式	m	81.10	
	人孔管口処理工		箇所	6.0	
		φ150			
	取付管口処理工	副管口含む	箇所	9.0	
	換 気 工		式	1.0	
	水 替 工		式	1.0	
管 内 洗 浄 工				82.10	
	管 内 洗 浄 工	施工前	m	81.10	
				82.10	
	〃	施工後	m	81.10	
本 管 T V 調 査 工				82.10	
	本管TV調査工	施工前	m	81.10	
				82.10	
	〃	施工後	m	81.10	
障 害 物 除 去 工				15.0	
	モ ル タ ル		箇所		
				1.0	
	そ の 他		箇所		

数 量 総 括 表 φ350 管更生工(更生自立管)

[illegible]

[illegible][illegible]

〔 柵及び取付管工 〕

取付管および樹設置工 総括表 1/2

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
汚 水 樹 設 置 工				35.0	
	小口径汚水樹	T-14	箇所	30.0	
				0.0	
	"	T-25	箇所	3.0	
				1.0	
	小口径汚水樹蓋	T-14	箇所		
				3.0	
	B型汚水樹	T-14	箇所	9.0	
				1.0	
	B型汚水樹蓋	T-14	箇所		
"	流動性特殊モルタル		m ³	0.010 0.031	
取 付 管 工				39.0	
	φ150	3m未満	箇所	35.0	
				25.0	
	やりとり継手	φ150	個	33.0	
標 示 テ ー プ				121.2	
	巾50mm 2回巻		m	108.8	
土 工				38.80	
	掘削		m ³	37.70	
				24.30	
	埋戻	再生砂	m ³	27.00	
				7.10	
	"	真砂土	m ³	4.60	
				3.50	
	砂基礎工	再生砂	m ³	3.00	
				38.80	
"	残土運搬工		m ³	37.70	
				1.00	
	H=2.0m		m	3.00	
土 留 工				4.00	
	H=2.5m		m	1.00	
				4.00	
軽 量 金 属 支 保 工	1段		m	3.00	
	2段		m	1.00	
取付管TVカメラ調査工					
			箇所	1.00	
内 面 補 強 工				1.00	
			箇所		

取付管および柵設置工 総括表 2/2

[illegible]

〔 付 帯 工 〕

付 帯 工 総 括 表 1

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
人 孔 修 繕 工	鉄蓋	φ 600 T-14	箇所	22.0	
				1.0	
	"	φ 600 T-25	箇所	3.0	
				25.0	
	転落防止梯子		組	7.0	
				4.0	
	人孔口環	H=50	個		
				23.0	
	"	H=100	個	25.0	
				4.0	
	"	H=150	個		
				0.167	
	特殊モルタル		m ³		
				0.198	
	流動性特殊モルタル		m ³	0.061	
				86.0	
	足掛金物	撤去	本	78.0	
				85.0	
	"	設置	本	78.0	
				1.0	
	インバート工	φ 250	箇所		
取 壊 し 工				9.6	
	コンクリート	無筋	m ³	9.3	
				9.6	
	"	ガラ運搬	m ³	9.3	
				3.2	
	"	スクラップ	t	3.4	
				86.9	
	"	陶管撤去工	φ 150	m	53.5
				0.90	
	"	"	m ³	0.55	
				0.0	
	"	"	φ 200	m	4.0
				0.00	
	"	"	m ³	0.06	
				0.0	
	"	"	φ 250	m	2.1
				0.00	
	"	"	m ³	0.04	
				0.90	
		合計	m ³	0.65	
				1.0	
	"	小口径汚水樹撤去	箇所		
				0.006	
	"	"	m ³		
				1.5	
	"	塩ビ管撤去工	φ 150	m	
				0.005	
	"	"	m ³		
				0.011	
		合計	m ³		

付 帯 工 総 括 表 2

[illegible]

〔 舗 装 工 〕

舗装工集計表

工 種	細 別	規 格	数 量	単位	摘 要
			530.40		
舗装切断		As t=15cm以下	504.20	m	
			50.00		
舗装掘削	仮復旧工(A)	t=15cm(5-10)	52.80	m2	
			61.70		
"	仮～本復旧(A)	t=5cm(3-2)	66.50	m2	
			639.70		
"	影響部(A,L)	t=5cm(5-0)	595.00	m2	
			57.50		
"	仮復旧工(L)	t=15cm(5-10)	45.30	m2	
			57.50		
"	仮～本復旧(L)	t=5cm(3-2)	45.30	m2	
		As	866.40		
計		t=10cm以下	804.90	m2	
			40.90		
ガラ運搬工	アスファルト		38.00	m3	
			13.10		
残土運搬工	土砂		12.00	m3	
切断汚泥運搬工			3.00	m3	
			61.70		
舗装工	仮復旧工(A)	t=15cm(3-12)	66.50	m2	
			119.20		
"	仮～本復旧(A,L)	t=5cm(5-0)	111.90	m2	
			639.70		
"	影響部(a)	t=5cm(5-0)	595.00	m2	
			57.50		
"	仮復旧工(L)	t=25cm(3-22)	45.30	m2	
			7.50		
区画線工	実線 W=15cm	白	3.20	m	
			1.00		
"	破線 W=30cm	"		m	
			26.90		
"	記号・文字 W=15cm換算	"		m	
			12.50		
路面カラー舗装		赤		m2	

草ヶ江(田島四丁目)外地区下水道築造工事

変 更 数 量 計 算 書

【茶山二丁目工区】

令和8年1月

令和6年7月

福岡市道路下水道局
建設部西部下水道課

〔 管 布 設 工 〕

管 布 設 工 総 括 表

VUφ200

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
				41.90	
路 線 延 長			m	42.40	
				41.10	
管 渠 延 長			m	41.70	
布 設 工				41.10	
	管布設工	VUφ200	m	41.70	
	マンホール継手	上流用 φ200	本	1.0	
	〃	下流用 φ200	本	1.0	
				1.0	
	自在曲管	φ200 30°	個		
				41.10	
	埋設テープ	標識テープ	m	41.70	
	〃	標示テープ	m	28.50	
土 工				36.40	
	機械掘削		m ³	47.20	
				28.90	
	機械埋戻	再生砂	m ³	37.60	
				3.40	
	砂基礎工	再生砂	m ³	4.30	
				36.40	
	残土処分工		m ³	47.20	
仮 設 工		軽量鋼矢板		0.00	
	土留工	H=2.0m	m	2.00	
		軽量鋼矢板		41.90	
	〃	H=1.5m	m	39.90	
	支保工	1段	m	41.90	
				41.90	
	編鋼板	W=1.5m	m	39.90	
				0.00	
	覆工板	W=2.0m	m	2.00	
				0.00	
	覆工基礎工	再生クラッシャーラン	m3	0.18	
				0.00	
	架橋工	VUφ200	m	41.70	

〔 取付管およびます工 〕

取付管およびます設置工 総括表

[illegible]

〔 人 孔 設 置 工 〕

人 孔 設 置 工 総 括 表

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
				0.0	
1 号 人 孔 設 置 工	鉄蓋	φ 600 T-25	箇所	1.0	
				0.0	
"	転落防止梯子		組	1.0	
				0.0	
"	口環上	H=150	個	1.0	
				0.0	
"	口環下	H=100	個	2.0	
				0.0	
"	斜壁	H=300	個	1.0	
				0.0	
"	躯体	H=900	個	1.0	
				0.0	
"	基礎板		個	1.0	
				0.0000	
"	流動性特殊モルタル		m ³	0.0070	
				0.0	
"	削孔	φ 250	箇所	1.0	
				0.0	
"	"	φ 200	箇所	1.0	
				0.0	
"	足掛金物設置工	巾300	本	3.0	
マシンホール設置工	鉄蓋	φ 300 T-14	箇所	1.0	
"	上部壁	H=200	個	1.0	
		H=500			
"	中間壁	H=400	個	1.0	
"	インバート		個	1.0	
"	底板		個	1.0	
"	ソケットリング	ナカフタ	個	1.0	
"	"	標準	個	1.0	
				0.002	
"	流動性特殊モルタル		m ³	0.005	
"	接着剤		kg	0.1	
"	プライマー		kg	0.1	
"	管接続アダプタ	流入	個	1.0	
"	"	流出	個	1.0	

〔 付 帯 工 〕

付 帯 工 総 括 表 夜間

[illegible]

〔 舗 装 工 〕

[illegible][illegible]

〔 試 掘 工 〕

試掘工總括表

[illegible]

草ヶ江(田島四丁目)外地区下水道築造工事

変 更 数 量 計 算 書

【七隈一丁目工区】

令和8年1月

令和6年7月

福岡市道路下水道局
建設部西部下水道課

〔 布 設 工 〕

数量総括表

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
布 設 工				6.70	
	CSB管布設工	φ 400	m	7.20	
				0.40	
	VU管布設工	φ 300	m	0.40	
	〃			4.00	
		φ 150	m	4.50	
				10.70	
	埋設テープ	標識テープ	m	4.50	
		表示テープ	m	2.07	
				0.00	
				0.00	
土 工	防護コンクリート	18-8-40	m ³	0.10	
				0.00	
	型枠		m ²	0.60	
				5.20	
	掘削		m ³	7.50	
				0.40	
	埋戻	真砂土	m ³	4.70	
				2.30	
	〃	再生砂	m ³		
	残土処分工		m ³	4.70	
溜 枡 設 置 工		600×900×800			
	溜枡	600×600×800	箇所	1	
仮 設 工				4.3	
	土留工	H=2.0m	m	4.5	
				4.3	
	支保工	1段	m	4.5	
				0.9	
	編鋼板	W=1.5m	m		
				1.0	
	水替工		式		

〔 付 帯 工 〕

付 帶 工 総 括 表

[illegible]

〔 舗 装 工 〕

舗 装 工 総 括 表

[illegible]

〔 試 掘 工 〕

