

草ヶ江(鳥飼六丁目)地区(2)下水道築造工事

数 量 計 算 書 変 更

福岡市道路下水道局
建設部西部下水道課

〔 変 更 管 更 生 工 〕

〔 管 更 生 工 〕

数 量 総 括 表

φ 300管更生工(更生自立管)【昼間】

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
				40.10	40.11
路 線 延 長			m	40.10	
				39.20	39.21
管 渠 延 長			m	39.20	
管 更 生 工				1	
	更 生 材 料	内径φ300	式	1	
		機械設置・撤去		39.20	
	管 更 生 工	更生工・養生工1式	m	39.20	
	人孔管口処理工		箇所	2	
		φ150		6	
	取付管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所	6	
		φ150			
	副管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所		
	水 替 工		式	1	
管 内 洗 浄 工				39.20	
	管 内 洗 浄 工	施工前	m	39.20	
	"	施工後	m	39.20	
本 管 T V 調 査 工				39.20	
	本管TV調査工	施工前	m	39.20	
	"	施工後	m	39.20	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所	1	
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所	1	

数 量 総 括 表

φ400管更生工(更生自立管)【昼間】

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
				29.20	29.27
路 線 延 長			m	29.20	
				28.30	28.37
管 渠 延 長			m	28.30	
管 更 生 工				1	
	更 生 材 料	内径φ400	式	1	
		機械設置・撤去		28.30	
	管 更 生 工	更生工・養生工1式	m	28.30	
	人孔管口処理工		箇所	2	
		φ150		6	
	取付管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所	7	
		φ150			
	副管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所		
				1	
管 内 洗 浄 工	水 替 工		式	1	
				28.30	
	管 内 洗 浄 工	施工前	m	28.30	
				28.30	
	"	施工後	m	28.30	
本 管 T V 調 査 工				28.30	
	本管TV調査工	施工前	m	28.30	
				28.30	
	"	施工後	m	28.30	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所	5	
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
				1	
	そ の 他		箇所		

数 量 総 括 表

φ 250管更生工(更生自立管)【夜間】

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
				123.70	123.74
路 線 延 長			m	127.90	
				118.60	118.64
管 渠 延 長			m	121.70	
管 更 生 工				1	
	更 生 材 料	内径φ250	式	1	
		機械設置・撤去		118.60	
	管 更 生 工	更生工・養生工1式	m	121.70	
	人孔管口処理工		箇所	14	
				16	
		φ150		13	
	取付管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所	12	
		φ150		2	
	副管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所		
管 内 洗 浄 工				1	
	水 替 工		式	1	
				118.60	
	管 内 洗 浄 工	施工前	m	121.70	
				118.60	
本 管 T V 調 査 工	"	施工後	m	121.70	
障 害 物 除 去 工	本管TV調査工	施工前	m	118.60	
				121.70	
	"	施工後	m	118.60	
				121.70	
	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
				1	
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		
				2	
	止水工		箇所		

数 量 総 括 表

φ 300管更生工(更生自立管)【夜間】

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
				32.90	32.91
路 線 延 長			m	30.10	
				30.50	30.56
管 渠 延 長			m	28.60	
管 更 生 工				1	
	更 生 材 料	内径φ300	式	1	
		機械設置・撤去		30.50	
	管 更 生 工	更生工・養生工1式	m	28.60	
	人孔管口処理工		箇所	4	
				2	
		φ150		9	
	取付管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所	9	
		φ150		1	
	副管口処理工	穿孔及び仕上げ	箇所		
管 内 洗 浄 工				1	
	水 替 工		式	1	
				30.50	
	管 内 洗 浄 工	施工前	m	28.60	
				30.50	
本 管 T V 調 査 工	"	施工後	m	28.60	
障 害 物 除 去 工	本管TV調査工	施工前	m	30.50	
				28.60	
	"	施工後	m	30.50	
				28.60	
	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		

更生工数量計算書(φ300 更生自立管)【昼間】

[illegible]

更生工数量計算書(φ400 更生自立管)【昼間】

[illegible]

更生工数量計算書(φ250 更生自立管)【夜間】

[illegible]

更生工数量計算書(φ300 更生自立管)【夜間】

[illegible]


増

〔 変更 本管布設替工 〕

【昼間】

增

土工延長: 1.10 m


$$\text{埋戻: } \pi/4 \times 0.318^2 = 0.079 \text{ m}^2$$
[illegible]

〔 変更 取付管およびます工 〕

〔 取付管およびます工 〕

取付管および汚水樹設置工 1/3 総括表【昼間】

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
汚 水 樹 設 置 工	小口径汚水樹		箇所	12.0 13.0	12 13 0
〃	B型樹		箇所		
取 付 管 工	φ150	3m未満	箇所	15.0 16.0	12 3 13 + 3
〃	〃	3m以上～5m未満	箇所		
〃	〃	5m以上～12m未満	箇所		
ヤ リ ト リ 継 手	φ150		個	15.0 16.0	12 3 13 + 3
標 示 テ ー プ	巾50mm 2回巻		m	46.60 49.70	$\pi \times 0.165 \times 2 \text{巻} \times 3 \text{箇所} = 3.11\text{m}/\text{取付箇所}$ $\frac{15}{16} \times 3.11$ $\pi \times 0.165 \times 2 \text{巻} \times 3 \text{箇所} = 3.11\text{m}/\text{取付箇所}$ $\frac{16}{16} \times 3.11$
土 工	一般掘削		m ³	12.40 13.70	8.61 + 1.68 + 2.14 9.94 + 1.68 + 2.14
〃	埋戻	再生砂	m ³	10.50 11.60	7.12 + 1.40 + 1.99 8.22 + 1.40 + 1.99
〃	砂基礎工	再生砂	m ³	1.00 1.10	0.72 + 0.15 + 0.17 0.83 + 0.15 + 0.17
〃	残土運搬工		m ³	12.40 13.70	8.61 + 1.68 + 2.14 9.94 + 1.68 + 2.14
土 留 工	H=2.0m		m	3.00 3.00	3.00 3.00
〃	H=2.5m		m		
〃	H=3.0m		m		
〃	H=3.5m		m		
軽 量 金 属 支 保 工	1段		m	3.00 3.00	3.00 3.00
〃	2段		m		

取付管および雨水樹設置工 2/3 総括表【昼間】

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
				1.0	1
雨 水 樹 設 置 工	標準雨水樹		箇所	2.0	2
				3.0	3
〃	MA型雨水樹		箇所	4.0	4
				1.0	1
	小口径雨水樹		箇所		
				5.0	5
取 付 管 工	φ150	3m未満	箇所	6.0	6
〃	〃	3m以上～5m未満	箇所		
〃	〃	5m以上～12m未満	箇所		
				5.0	5
〃	防臭逆止弁		個	6.0	6
				1.0	1
ヤ リ ト リ 継 手	φ150		個		
				15.55	$\pi \times 0.165 \times 2 \text{巻} \times 3 \text{箇所} = 3.11\text{m} / \text{取付箇所}$
標 示 テ ー プ	巾50mm 2回巻		m	18.66	$\frac{5}{6} \times 3.11$ $\pi \times 0.165 \times 2 \text{巻} \times 3 \text{箇所} = 3.11\text{m} / \text{取付箇所}$
				3.50	1.49 + 2.02
土 工	一般掘削		m ³	4.00	1.49 + 2.52
				2.90	1.26 + 1.65
〃	埋戻	再生砂	m ³	3.30	1.26 + 2.06
				0.30	0.11 + 0.25
〃	砂基礎工	再生砂	m ³	0.30	0.11 + 0.25
				3.50	1.49 + 2.02
〃	残土運搬工		m ³	4.00	1.49 + 2.52
				5.00	4.00 + 1.00
土 留 工	H=2.0m		m	5.00	5.00
〃	H=2.5m		m		
〃	H=3.0m		m		
				5.00	4.00 + 1.00
軽 量 金 属 支 保 工	1段		m	5.00	5.00
〃	2段		m		

取付管および汚水樹設置工 3/3 総括表【夜間】

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
汚 水 樹 設 置 工	小口径汚水樹		箇所	12.0	12
				12.0	12
〃	B型樹		箇所		
支 管 取 替 工			箇所	12.0	12
取 付 管 工	φ150	3m未満	箇所		
〃	〃	3m以上～5m未満	箇所		
〃	〃	5m以上～12m未満	箇所		
				24	24
〃	やりとり継手		個	12	12
標 示 テ ー プ	巾50mm 2回巻		m		$\pi \times 0.165 \times 2 \text{巻} \times 3 \text{箇所} = 3.11\text{m/取付箇所}$ 0 × 3.11
土 工	一般掘削		m ³	25.30	9.99 + 15.39
				9.90	9.99 +
〃	埋戻	再生砂	m ³	26.20	10.76 + 15.49
				10.70	10.76 +
〃	砂基礎工	再生砂	m ³	1.20	1.20 +
				1.20	1.20 +
〃	残土運搬工		m ³	25.30	9.99 + 15.39
				9.90	9.99 +
土 留 工	H=2.0m		m	12.00	12.00
〃	H=2.5m		m		
〃	H=3.0m		m		
軽 量 金 属 支 保 工	1段		m	12.00	12.00
〃	2段		m		

汚水取付管土工
〔VUφ150素堀 L舗装

【昼間】

断面図


平均深: 1.11 m

掘削深: 1.21 m

既設舗装厚: 0.15 m

新設舖裝厚: 0.25 m

土工延長: 12.90
14.90 m



残土係数

掘削: $\pi/4 \times 0.189^2 = 0.028 \text{ m}^2$

埋戻: $\pi/4 \times 0.165^2 = 0.021 \text{ m}^2$

[illegible]

【昼間】

断面図

1.33


掘削深: 1.33 m

既設舗装厚: 0.15 m

新設舖裝厚: 0.25 m

2.10

土工延長: 2.10 m



残土係数

掘削: $\pi/4 \times 0.189^2 = 0.028 \text{ m}^2$


$$\text{埋戻: } \pi/4 \times 0.165^2 = 0.021 \text{ m}^2$$
[illegible]

取付管及び汚水桝設置工【インターロッキング舗装】【昼間】

[illegible]

【昼間】

平均深:	1.21 m
掘削深:	1.31 m
舗装厚:	0.19 m
土工延長:	3.00 m



残土係数				
掘削:	$\pi/4 \times$	0.189^2	$=$	0.028 m^2
埋戻:	$\pi/4 \times$	0.165^2	$=$	0.021 m^2

[illegible]

[illegible]

雨水取付管土工
〔VUφ150素堀 L舗装

【昼間】

断面図


平均深: 1.21 m

掘削深: 1.31 m

既設舗装厚: 0.15 m

新設舖裝厚: 0.25 m

土工延長: 2.00 m



残土係数

掘削: $\pi/4 \times 0.189^2 = 0.028 \text{ m}^2$

埋戻: $\pi/4 \times 0.165^2 = 0.021 \text{ m}^2$

[illegible]

雨水取付管土工
〔VUφ150土留 L舗装

【昼間】

断面図


平均深: 1.12 m

掘削深: 1.22 m

既設舗装厚: 0.15 m

新設鋪裝厚: 0.25 m

土工延長: 2.80
3.50 m



残土係数

掘削: $\pi/4 \times 0.189^2 = 0.028 \text{ m}^2$

埋戻: $\pi/4 \times 0.165^2 = 0.021 \text{ m}^2$

[illegible]

取付管及び汚水枳設置工【歩道舗装】【夜間】

路 線 番 号			樹部 深さ (m)	本管 土被り (m)	平均 深さ (m)	小口径汚水樹										B型樹						ヤリトリ 継手 φ 150 (箇所)	取付管布設工 φ 150				支管取 替 (箇所)	φ 150土工 延長 (m)		土留工 (m)					本管側 掘削深 (m)
						H=0.5m	H=0.6m	H=0.7m	H=0.8m	H=0.9m	H=1.0m	H=1.1m	H=1.2m	H=1.3m	H=1.4m	H=1.5m	H=1.6m	H=1.7m	H=1.8m	H=1.9m	H=2.0m		延長	3m未満	3m以上 ～5m未満	5m以上 ～12m未満		減長	土工 延長	H=2.0 1段	H=2.5 1段	H=2.5 2段	H=3.0 2段		
		D	1.20	1.65	1.43							1							2					1		1.20	1.00								
1	215-2-2	1	D	1.20	1.65	1.43						1							1																
			D	0.80	1.65	1.23				1									2					1		1.20	1.00								
2		2	D	0.80	1.65	1.23				1									1																
			D	1.20	1.65	1.43						1							2					1		1.20	1.00								
3		4	D	1.20	1.65	1.43						1							1																
			D	0.80	1.65	1.23				1									2					1		1.20	1.00								
4		5	D	0.80	1.65	1.23				1									1																
			D	1.00	1.63	1.32					1								2					1		1.20	1.00								
5	215-2-3	1	D	1.00	1.63	1.32					1								1																
			D	1.40	1.63	1.52													2					1		1.20	1.00								
6		3	D	1.40	1.63	1.52													1																
			D	0.90	1.63	1.27				1									2					1		1.20	1.00								
		4	D	0.90	1.63	1.27				1									1																
			D	1.10	1.63	1.37						1							2					1		1.20	1.00								
8		6	D	1.10	1.63	1.37						1							1																
			D	0.90	1.64	1.27				1									2					1		1.20	1.00								
9	215-2-4	1	D	0.90	1.64	1.27				1									1																
			D	1.10	1.64	1.37						1							2					1		1.20	1.00								
10		3	D	1.10	1.64	1.37						1							1																
			D	0.80	1.64	1.22				1									2					1		1.20	1.00								
11		5	D	0.80	1.64	1.22				1									1																
			D	0.70	1.64	1.17													2					1		1.20	1.00								
12		6	D	0.70	1.64	1.17				1									1																

汚水枳撤去土工 〔 Tφ150素堀歩道舗装〕

【夜間】


断面図

平均深: 0.99 m

掘削深: 1.19 m

舗装厚: 0.14 m

撤去箇所: 12 箇所



取付管断面積: $0.189^2 \times \pi \div 4 = 0.028$

1式当り

名称	規格	計算式	数量	単位
掘削工		$[1.00 \times 1.00 \times 1.05 - \{ 0.65^2 \times \pi / 4 \times 0.07 +$		
		$(0.65^2 - 0.55^2) \times \pi / 4 \times 0.20 + 0.55^2 \times$		
		$\pi / 4 \times (0.58 + 0.20) \} + 0.028 \times 0.35] \times 12$	9.99	m3
埋戻工		$[1.00 \times 1.00 \times 0.95 - \{ 0.30^2 \times \pi / 4 \times 0.01 +$		
		$0.40^2 \times \pi / 4 \times 0.15 + 0.20^2 \times \pi / 4 \times 0.615 +$		
		$(0.20^2 - 0.189^2) \times \pi / 4 \times 0.075 + 0.028 \div 2 \times 1 \}]$	10.76	
		$\times 12$	10.76	m3
砂基礎工		$1.00 \times 1.00 \times 0.10 \times 12$	1.20	m3
残土処分		9.99	9.99	m3

增

[illegible]

〔 変 更 付 帯 工 〕

〔 付 帯 工 〕

付 帯 工 総 括 表 1/2 【屋間】

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
				6.0	6.0
人 孔 修 繕 工	鉄蓋	φ 600 T-14	箇所	6.0	6.0
				2.0	2
"	"	φ 600 T-25	箇所	2.0	2
				11.0	11.0
"	転落防止梯子		個	11.0	11.0
"	口環	h=100	個		
"	"	h=150	個		
				0.039	0.0392
"	流動性特殊モルタル		m ³	0.039	0.0392
				13.0	13.0
"	足掛金物		個	13.0	13.0
				3.4	0.52 + 2.12 + 0.81
取 壊 し 工	コンクリート	無筋	m ³	3.4	0.52 + 2.12 + 0.81
				3.4	0.52 + 2.12 + 0.81
"	ガラ運搬		m ³	3.4	0.52 + 2.12 + 0.81
				1.980	0.575 + 0.582 + 0.088 + 0.260 + 0.466
"	スクラップ		t	1.980	0.575 + 0.582 + 0.088 + 0.260 + 0.466
				30.5	15.00 + 3.00 + 4.80 + 7.70
"	陶管撤去工		m	27.0	17.00 + 3.00 + 5.50 + 1.50
				0.3	(0.189 ² - 0.150 ²) × π / 4 × 30.50
"	"		m ³	0.3	(0.189 ² - 0.150 ²) × π / 4 × 27.00
				4.1	3.68 + 0.49
土 工	掘削		m ³	1.2	1.25 +
				4.3	3.88 + 0.50
"	埋戻	再生砂	m ³	1.2	1.29 +
				4.1	3.68 + 0.49
"	残土運搬工		m ³	1.2	1.25 +
				7.00	+ 7
閉 塞 キ ャ ッ プ			個	1.00	+ 1

付 帯 工 総 括 表 2/2【夜間】

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
人 孔 修 繕 工	鉄蓋	φ 600 T-14	箇所		
				3.0	3
"	"	φ 600 T-25	箇所	3.0	3
				4.0	4.0
人 孔 修 繕 工	転落防止梯子		個	4.0	4.0
"	口環	h=100	個		
"	"	h=150	個		
				0.014	0.0147
"	流動性特殊モルタル		m ³	0.014	0.0147
"	足掛金物		個		
"	インバート工	1号人孔(新規)	箇所		
				1.9	0.2 1.78
取 壊 し 工	コンクリート	無筋	m ³	1.9	0.20 1.78
				1.9	0.20 1.78
"	ガラ運搬		m ³	1.9	0.20 1.78
"	塩ビ管撤去工		m		
"	"		m ³		$(0.165^2 - 0.150^2) \times \pi / 4 \times$
"	陶管撤去工		m		+ +
"	"		m ³		$(0.189^2 - 0.150^2) \times \pi / 4 \times$

人孔修繕工 集計表【昼間】

[illegible]

付 帯 工 （ 人孔蓋φ600 撤 去 工 ） A舗装【昼間】									
種 別		計 算 式						単位	数 量
【 撤 去 工 】									
		0.13 8							0.52
口	環	(0.785 - 0.283) × 0.13 × 8						m ³	0.52
									0.52
カ ー ラ 運 搬 工								m ³	0.52
		6 0.402							0.402
ス	ク ラ ッ プ	T-14	6	×	67.00	kg	= 0.402 t	t	0.402
		2 0.173							0.173
		T-25	2	×	86.60	kg	= 0.173 t	t	0.173
		0.575							0.575
		合計 0.575 t						t	0.575
【 土 工 】									
		掘削深さ 舗装厚 土工高							
A	舗 装	0.13	-	0.15	=	-0.02			
床	掘	(1.600 × 1.600 - π/4 × 1.00 ²) ×							
		× 2						m ³	
埋	戻							m ³	
残 土 運 搬 工								m ³	
		掘削深さ 舗装厚 土工高							
インターロッキング		0.13	-	0.19	=	-0.06			
床	掘	(1.600 × 1.600 - π/4 × 1.00 ²) ×							
		× 6						m ³	
埋	戻							m ³	
残 土 運 搬 工								m ³	
		π/4 × 1.00 ² = 0.785 m ²							
		π/4 × 0.60 ² = 0.283 m ²							

路 線 番 号			樹部 深さ (m)	本管 土被り (m)	平均 深さ (m)	本管径 (mm)	取付管撤去 土工延長(m)		本管側土留工(m)				本管側 掘削深 (m)	閉塞キャップ (箇所)		汚水樹(B型) 撤去工		雨水樹(B型) 撤去工		雨水樹 撤去工		
							減長	土工 延長	H=2.0 1段	H=2.5 1段	H=2.5 2段	H=3.0 2段		φ 100	φ 150	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)	
			C	0.40	1.65	1.03	300														1	0.40
1	257	1	C	0.40	1.65	1.03	300		別途計上											1	0.40	
			A	0.80	1.65	1.23	300									1	0.80					
2		2	A	0.80	1.65	1.23	300		別途計上							1	0.80					
			A	0.80	1.65	1.23	300									1	0.80					
3		3	A	0.80	1.65	1.23	300		別途計上							1	0.80					
			C	0.60	1.65	1.13	300													1	0.60	
4		5	C	0.60	1.65	1.13	300		別途計上											1	0.60	
			C	0.60	1.65	1.13	300													1	0.60	
5		6	C	0.60	1.65	1.13	300		別途計上											1	0.60	
			A	0.80	1.65	1.23	300									1	0.80					
6		7	A	0.80	1.65	1.23	300		別途計上							1	0.80					
			L																			
7		8	B	0.70	1.65	1.18	300		別途計上									1	0.70			
			B	0.60	1.65	1.13	300											1	0.60			
8		9	B	0.60	1.65	1.13	300		別途計上									1	0.60			
			A	0.80	1.42	1.11	400									1	0.80					
9	414-2	1	A	0.80	1.42	1.11	400		別途計上							1	0.80					
			L																			
10		2	A	0.80	1.42	1.11	400		別途計上							1	0.80					
			K	1.00	1.42	1.21	400													1	1.00	
11		5	A	0.80	1.42	1.11	400		別途計上							1	0.80					
			A	1.00	1.42	1.21	400									1	1.00					
12		6	A	1.00	1.42	1.21	400		別途計上							1	1.00					
			A	0.80	1.42	1.11	400									1	0.80					

iii	m
-----	---


[illegible]

路 線 番 号				樹部 深さ (m)	本管 土被り (m)	平均 深さ (m)	管径 (mm)	取付管撤去延長(m)				取付管撤去 土工延長(m)		本管側土留工(m)					本管側 掘削深 (m)	閉塞キャップ (箇所)		汚水樹(B型) 撤去工		汚水樹(B型) 蓋替工		雨水樹(B型) 撤去工		雨水樹(B型) 撤去工			
								Tφ150	Vφ100	Vφ125	Vφ150	減長	土工 延長	H=2.0 1段	H=2.5 1段	H=2.5 2段	H=3.0 2段	H=3.5 2段		φ 100	φ 150	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)
			無		0.00	0.00	0.00					0.00							0												
1	414-2	8	F		1.42	1.42	400	1.50				1.50							1												
		2	L	0.80	1.42	1.11	400	2.00				2.00							1	1	0.80										
2	414-2	2	A																												
		8	N	0.70	1.65	1.18	300	0.70				0.70	1.00	取付管および雨水樹設置工2/3総括表【昼間】で計上						1						1.00	0.70				
3	257	8	B																1												
			F		1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
4	257	10			1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
5	418-1	7			1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
			F		1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
6		8			1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
			F		1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
7		9			1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
			F		1.00	1.00	300	1.00				1.00							1												
8		10																													
9																															
10																															
合計						7.29		7.70	0.00	0.00	0.00		7.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7	1	0.80	0	0.00	1	0.70	0	0.00			
					1.42		1.50	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
平均深				素掘	1.42							7.00	1.00																		
												1.50	計 0.00 m																		
平均深				土留	1.18							0.70																			
											0.00																				

【昼間】

←掘削 | 埋戻→

土工延長: 7.00
1.50 m




$$\begin{aligned} \text{掘削: } \pi/4 \times 0.189^2 &= 0.028 \text{ m}^2 \\ \text{埋戻: } \pi/4 \times \quad \quad \quad &= \quad \quad \quad \text{m}^2 \end{aligned}$$

[illegible]

【昼間】

←掘削 | 埋戻→

土工延長: 0.00 m



$$\begin{aligned} \text{掘削: } & \pi/4 \times 0.189^2 = 0.028 \text{ m}^2 \\ \text{埋戻: } & \pi/4 \times \quad \quad \quad^2 = \quad \quad \quad \text{m}^2 \end{aligned}$$


[illegible]

付帯工 B型柵 撤去工【昼間】

断面図

汚水柵
N=13箇所
平均H=0.95m
平均H=0.95m

雨水柵
N=2箇所
平均H=0.65m
平均H=0.65m



合計
N=15箇所
N=15箇所
平均H=0.91m
平均H=0.91m


1式当り

工	種	計	算	式	数	量	単	位
			$\{ (0.65^2 - 0.45^2) \times \pi / 4 \times 0.21$					
コンクリート取壊し	無筋		$\{ (0.65^2 - 0.45^2) \times \pi / 4 \times 0.21$					
			$+ \{ (0.55^2 - 0.45^2) + (0.65^2 - 0.45^2) \} / 2$					
			$+ \{ (0.55^2 - 0.45^2) + (0.65^2 - 0.45^2) \} / 2$					
			$\times \pi / 4 \times 0.20$					
			$\times \pi / 4 \times 0.20$					
			$+ (0.55^2 - 0.45^2) \times \pi / 4 \times 0.50$					
			$+ (0.55^2 - 0.45^2) \times \pi / 4 \times 0.50$					
			$+ 0.55^2 \times \pi / 4 \times 0.20$					
			$+ 0.55^2 \times \pi / 4 \times 0.20$					
			$- 0.189^2 \times \pi / 4 \times 0.45 \div 2 \} \times 15$		2.12			
			$- 0.189^2 \times \pi / 4 \times 0.45 \div 2 \} \times 15$		2.12		m ³	
産廃処理工					2.12			
コンクリート殻	無筋				2.12		m ³	
			$38.80 \text{ kg/枚} \times 15 \div 1000$		0.582			
スクラップ 鉄蓋(T-14)			$38.80 \text{ kg/枚} \times 15 \div 1000$		0.582		t	

既設雨水桝撤去

断面図

N=4箇所
N=4箇所
平均H=0.65m
平均H=0.65m



1式当り

工 種	計 算 式	数 量	単 位
コンクリート取壊し 無筋			
雨水桝 躯体	$(0.61 \times 0.60 - 0.34 \times 0.36) \times (0.65 + 0.12) \times 4 = 0.75$		
雨水桝 底版	$0.34 \times 0.36 \times 0.12 \times 4 = 0.06$		
コンクリート蓋	$0.34 \times 0.36 \times 0.10 \times 0 = 0.00$		
	$\Sigma V = 0.81$	0.81	m ³
産廃処理工		0.81	m ³
コンクリート殻 無筋		0.81	m ³
スクラップ 鉄蓋	$21.90 \text{ kg} \div 1000 \times 4 = 0.088$	0.088	t

[illegible]

人孔修繕工 集計表【夜間】

[illegible]

[illegible]

取付管及び柵撤去工 【C舗装】【夜間】

[illegible]

付帯工 B型柵 撤去工【夜間】

断面図


汚水柵C1

N=12箇所

N=12箇所

平均H=0.99m

平均H=0.99m



1式当り

工	種	計	算	式	数	量	単	位
コンクリート取壊し	無筋	{ (0.65 ² - 0.45 ²) × π / 4 × 0.21						
		+ { (0.55 ² - 0.45 ²) + (0.65 ² - 0.45 ²) } / 2						
		× π / 4 × 0.20						
		+ (0.55 ² - 0.45 ²) × π / 4 × 0.58						
		+ 0.55 ² × π / 4 × 0.20						
		- 0.189 ² × π / 4 × 0.45 ÷ 2 } × 12			1.78			
					1.78		m ³	
産廃処理工					1.78			
コンクリート殻	無筋				1.78		m ³	
スクラップ 鉄蓋(T-14)		38.80 kg/枚 × 12 ÷ 1000			0.466			
					0.466		t	

〔 変 更 舗 装 工 〕

〔 舗 装 工 〕

舗装工集計表 1/2【昼間】

工 種	細 別	規 格	数 量	単位	
			119.60		80.05 + 39.60 +
舗装切断		As t=15cm以下	105.10	m	60.10 + 45.00 +
			10.10		10.15
舗装掘削	仮復旧工(A)	t=15cm(5-10)	4.70	m2	4.75
			11.10		11.15
"	仮～本復旧(A)	t=5cm(3-2)	5.70	m2	5.75
			174.60		174.69
"	影響部(A,L)	t=5cm(5-0)	210.70	m2	210.72
			14.80		14.82
"	仮復旧工(L)	t=25cm(5-20)	16.80	m2	16.83
			14.80		14.82
"	仮～本復旧(L)	t=5cm(3-2)	16.80	m2	16.83
			12.90		12.94
"	仮復旧(インターロッキング)	t=19cm(6-13)	12.90	m2	12.94
			0.00		0.00
"	仮～本復旧(インターロッキング)	t=9cm(3-6)	15.90	m2	15.94
		As	225.40		
計		t=10cm以下	270.60	m2	
			12.90		
	インターロッキング撤去工	再使用目的	12.90	m2	
			10.70		10.75
ガラ運搬工	アスファルト		12.70	m3	12.77
			6.10		6.18
残土運搬工	土砂		6.90	m3	6.95
			0.90		119.60 ÷ 203.00 × 1.80 × 0.85
切断汚泥運搬工			0.60	m3	105.10 ÷ 230.00 × 1.80 × 0.85
			11.10		11.15
舗装工	仮復旧工(A)	t=15cm(3-12)	5.70	m2	5.75
			25.90		11.15 + 14.82
"	仮～本復旧(A,L)	t=5cm(5-0)	22.50	m2	5.75 + 16.83
			174.60		174.69
"	影響部(a)	t=5cm(5-0)	210.70	m2	210.72
			14.80		14.82
"	仮復旧工(L)	t=25cm(3-22)	16.80	m2	16.83
			15.90		15.94
"	仮復旧(インターロッキング)	t=19cm(3-16)	15.90	m2	15.94
			0.00		0.00
	仮～本復旧(インターロッキング)	t=9cm(6-3)	15.90	m2	15.94
			19.20		19.20
区画線工	実線 W=15cm	白	33.60	m	33.60
			12.40		12.40
カラー塗装工	グリーン		25.20	m2	25.20

舗装工集計表 2/2【夜間】

[illegible]

舗装復旧計算書【昼間】

	種 別	延長(m)	舗装切断		掘削部		影響部		仮復旧		仮～本復旧			備考
			本数	切断長(m)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	施工幅	面積(m2)	施工幅	掘削部(m2)	影響部(m2)	
A舗装					(1.6*1.6-1*1*π/4=1.77)				(1.6*1.6-0.6*0.6*π/4=2.27)					
		1.6×4	2	12.80		3.54				4.54		4.54		
	人孔修繕工	6.40	2	12.80		3.54				4.54		4.54		
	取付管撤去(素掘)	7.00	2	14.00	0.724	5.07				5.07		5.07		
		1.50	2	3.00	0.804	1.21				1.21		1.21		
		0.70	2	1.40	0.700	0.49				0.49		0.49		
	取付管撤去(土留)													
		1.10	2	2.20	0.950	1.05				1.05		1.05		
	本管布設替え(素掘)													
			49.65								174.69	200.661		
本復旧			44.30								210.72	CADより 233.30		
			80.05		10.15				11.15		11.15	174.69		
計			60.10		4.75				5.75		5.75	210.72		

L舗装		2.10	2	4.20	0.700	1.47				1.47		1.47	
	汚水取付管(土留)	2.10	2	4.20	0.700	1.47				1.47		1.47	
		2.80	2	5.60	0.700	1.96				1.96		1.96	
	雨水取付管(土留)	3.50	2	7.00	0.700	2.45				2.45		2.45	
		12.90	2	25.80	0.762	9.83				9.83		9.83	
	汚水取付管(素掘)	14.90	2	29.80	0.762	11.35				11.35		11.35	
		2.00	2	4.00	0.782	1.56				1.56		1.56	
雨水取付管(素掘)	2.00	2	4.00	0.782	1.56				1.56		1.56		
			39.60		14.82				14.82		14.82		
計			45.00		16.83				16.83		16.83		

インターロッキング舗装		3.00			0.774	2.32				2.32		0.00	
	取付管(素掘)	3.00			0.774	2.32				2.32		2.32	
					(1.6*1.6-1*1*π/4=1.77)				(1.6*1.6-0.6*0.6*π/4=2.27)				
		1.6×4	6			10.62				13.62		0.00	
	人孔修繕工	6.40	6			10.62				13.62		13.62	
本復旧													
					12.94				15.94		0.00		
計					12.94				15.94		15.94		

残土、産廃処理計算表(舗装工分)【昼間】

工 種	種 別	面積 (m2)	アスファルト		ブロック		礫質土	
			厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)
舗装掘削A	t=15cm	10.15	0.05	0.51			0.10	1.02
	A-5,J-10	4.75	0.05	0.24			0.10	0.48
〃	t=5cm	11.15	0.03	0.33			0.02	0.22
	A-3,J-2	5.75	0.03	0.17			0.02	0.12
〃	t=5cm	174.69	0.05	8.73				
	A-5,J-0	210.72	0.05	10.54				
舗装掘削A→L	t=25cm	14.82	0.05	0.74			0.20	2.96
	A-5,J-20	16.83	0.05	0.84			0.20	3.37
〃	t=5cm	14.82	0.03	0.44			0.02	0.30
	A-3,J-2	16.83	0.03	0.50			0.02	0.34
舗装掘削インターロッキング*	t=19cm	12.94			0.06	再利用	0.13	1.68
	B-6,J-13	12.94			0.06	再利用	0.13	1.68
〃	t=9cm	0.00	0.03				0.06	
	A-3,J-6	15.94	0.03	0.48			0.06	0.96
計				10.75				6.18
				12.77				6.95

舗装復旧計算書【夜間】

	種 別	延長(m)	舗装切断		掘削部		影響部		仮復旧		仮～本復旧			備考
			本数	切断長(m)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	施工幅	面積(m2)	施工幅	掘削部(m2)	影響部(m2)	
C舗装						(1.6*1.6-1*1*π/4=1.77)				(1.6*1.6-0.6*0.6*π/4=2.27)				
		1.6×3	3	14.40		5.31				6.81		6.81		
	人孔修繕工	4.80	3	14.40		5.31				6.81		6.81		
		L=1.2, W=0.8	(1.20+0.85)×2×12箇所											
		14.40	2	49.20	0.85	12.24				12.24		12.24		
	支管取替え工(延長1.2m×12箇所)													
				115.20									96.06	115.105
	本復旧			19.80									6.79	CADより 13.60
				178.80		17.55				19.05		19.05	96.06	
	計			34.20		5.31				6.81		6.81	6.79	
歩道舗装						(1*1-0.65*0.65*π/4=0.66)				(1*1-0.3*0.3*π/4=0.92)				
		1×4	12	48.00		7.92				11.04		11.04		
	汚水樹	4.00	12	48.00		7.92				11.04		11.04		
				72.00									13.83	24.872
	本復旧			38.40									18.76	CADより 29.80
				120.00		7.92				11.04		11.04	13.83	
	計			86.40		7.92				11.04		11.04	18.76	

残土、産廃処理計算表(舗装工分)【夜間】

工 種	種 別	面積 (m2)	アスファルト		ブロック		礫質土	
			厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)
舗装掘削C	t=43cm	17.55	0.15	2.63			0.28	4.91
	A-15,J-28	5.31	0.15	0.80			0.28	1.49
〃	t=15cm	19.05	0.05	0.95			0.10	1.91
	A-5,J-10	6.81	0.05	0.34			0.10	0.68
〃	t=15cm	96.06	0.15	14.41				
	A-15,J-0	6.79	0.15	1.02				
舗装掘削歩道	t=14cm	7.92	0.04	0.32			0.10	0.79
	A-4,J-10	7.92	0.04	0.32			0.10	0.79
〃	t=4cm	11.04	0.03	0.33			0.01	0.11
	A-3,J-1	11.04	0.03	0.33			0.01	0.11
	t=4cm	13.83	0.04	0.55				
	A-4,J-0	18.76	0.04	0.75				
				19.19				7.72
計				3.56				3.07