

平尾高宮(大楠一丁目3)地区下水道築造工事

数 量 計 算 書

〔 管 更 生 工 〕

(自立管)

数 量 総 括 表						
φ 250管更生工(更生自立管)						
工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量		備 考
				昼間	夜間	
路 線 延 長			m	50.8		
管 渠 延 長			m	49.0		
管 更 生 工	更 生 材 料	内径φ 250	式	1.00		
	管 更 生 工	機械設置・撤去 更生工・養生工1式	m	49.0		
	人孔管口処理工		箇所	4.0		
	取付管口処理工	φ 150 穿孔及び仕上げ	箇所	12.0		
	副管口処理工	φ 150 穿孔及び仕上げ	箇所			
	水 替 工		式	1.0		
管内洗淨工	管 内 洗 淨 工	施工前	m	49.0		
	〃	施工後	m	49.0		
本管TV調査工	本管TV調査工	施工前	m	49.0		
	〃	施工後	m	49.0		
障害物除去工	モ ル タ ル		箇所			
	木 の 根		箇所			
	取付管突出		箇所			
	油脂類		箇所			
	その他		箇所			

〔 取付管およびます工 〕

総 括 表

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量		摘 要
				昼間	夜間	
樹 設 置 工	小口径汚水樹	T-14	箇所	26.0		蓋替えのみ 0 箇所(左記数量の外数)
	〃	T-25	箇所	0.0		蓋替えのみ 0 箇所(左記数量の外数)
	B型樹	T-14	箇所	5.0		蓋替えのみ 0 箇所(左記数量の外数)
	〃	T-25	箇所	0.0		蓋替えのみ 0 箇所(左記数量の外数)
	MB雨水樹	1型	箇所	10.0		蓋替えのみ 6 箇所(左記数量の外数)
	〃	2型	箇所	0.0		蓋替えのみ 0 箇所(左記数量の外数)
取 付 管 工	φ150	3m未満	箇所	44.0		
	やりとり継手		個	44.0		
標 示 テ ー プ			m	136.7		
土 工	掘削		m ³	32.0		
	埋戻	再生砂	m ³	25.5		
	残土運搬工		m ³	32.0		
土 留 工	H=2.0m		m	2.6		
	〃		m	0.0		
	〃		m	0.0		
	〃		m	0.0		
	〃		m	0.0		
支 保 工	1段		m	2.6		
	〃		m	0.0		
	〃		m	0.0		

[人 孔 修 繕 工]

人孔修繕工總括表

[illegible]

[付 帯 工]

数 量 総 括 調 書	付 帯 工 総 括 表					
工 種	種 別	細 別	単 位	数 量		摘 要
				昼間	夜間	
舗装切断工	アスファルト	t = 15 cm以下	m	211.4		
		t = 15 cm～	m			
舗装掘削積込工(路盤有)	掘削部 (A)	t = 15 cm (5-10)	m2	39.2		
	掘削部 (D)	t = 54 cm (20-15-19)	m2			
	掘削部 (歩道)	t = 14 cm (4-10)	m2			
	仮→本 (A)	t = 5 cm (3-2)	m2	39.2		
	仮→本 (D)	t = 20 cm (5-15)	m2			
	仮→本 (歩道)	t = 4 cm (3-1)	m2			
路盤掘削積込工(路盤無)	影響部 (A)	t = 5 cm (5-0)	m2	31.7		
	影響部 (D)	t = 20 cm (20-0)	m2			
舗装復旧工	仮復旧工 (L)	t = 25 cm (3-22)	m2	39.2		
	仮復旧工 (D)	t = 54 cm (5-30-19)	m2			
	仮復旧工 (歩)	t = 14 cm (3-11)	m2			
	仮 → 本 (A・L)	t = 5 cm (5-0)	m2	39.2		
	仮 → 本 (D)	t = 20 cm (20-0)	m2			
	仮 → 本 (歩)	t = 4 cm (4-0)	m2			
	本復旧工(影響部A)	t = 5 cm (5-0)	m2	31.7		
	本復旧工(影響部D)	t = 20 cm (20-0)	m2			

[illegible]