

〔 管 更 生 工 〕

# 数量総括表

L= 52.70 m

## ◎200本管更生工(自立管)

| 工 種                             | 種 別         | 形 状 寸 法              | 単 位 | 数 量   | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----|-------|-----|
| 路 線 延 長                         |             |                      | m   | 52.70 |     |
| 管 渠 延 長                         |             |                      | m   | 50.30 |     |
| 管<br>更<br>生<br>工                | 更 生 材 料 延 長 | 内径φ200               | m   | 52.70 |     |
|                                 | 管 更 生 工     | 機械設置・撤去<br>更生工・養生工1式 | m   | 50.30 |     |
|                                 | 人孔管口処理工     |                      | 箇所  | 6.0   |     |
|                                 | 取付管口処理工     | 取付管<br>穿孔及び仕上げ       | 箇所  | 4.0   |     |
|                                 | "           | 副管<br>穿孔及び仕上げ        | 箇所  |       |     |
|                                 | 水 替 工       |                      | 式   | 1.0   |     |
|                                 | 換 気 工       |                      | 式   | 1.0   |     |
| 管<br>内<br>洗<br>浄<br>工           | 管 内 洗 浄 工   | 施工前                  | m   | 50.30 |     |
|                                 | "           | 施工後                  | m   | 50.30 |     |
|                                 |             |                      |     |       |     |
| 本<br>管<br>T<br>V<br>調<br>査<br>工 | 本管TV調査工     | 施工前                  | m   | 50.30 |     |
|                                 | "           | 施工後                  | m   | 50.30 |     |
|                                 |             |                      |     |       |     |
| 障<br>害<br>物<br>除<br>去<br>工      | モ ル タ ル     |                      | 箇所  | 16    |     |
|                                 | 木 の 根       |                      | 箇所  |       |     |
|                                 | 取付管突出       |                      | 箇所  |       |     |
|                                 | そ の 他       |                      | 箇所  |       |     |
|                                 |             |                      |     |       |     |

# 数量総括表

L= 240.00 m

## ◎250本管更生工(自立管)

| 工 種                             | 種 別         | 形 状 寸 法              | 単 位 | 数 量    | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----|--------|-----|
| 路 線 延 長                         |             |                      | m   | 240.00 |     |
| 管 渠 延 長                         |             |                      | m   | 231.55 |     |
| 管<br>更<br>生<br>工                | 更 生 材 料 延 長 | 内径φ250               | m   | 240.00 |     |
|                                 | 管 更 生 工     | 機械設置・撤去<br>更生工・養生工1式 | m   | 231.55 |     |
|                                 | 人孔管口処理工     |                      | 箇所  | 22.0   |     |
|                                 | 取付管口処理工     | 取付管<br>穿孔及び仕上げ       | 箇所  | 42.0   |     |
|                                 | "           | 副管<br>穿孔及び仕上げ        | 箇所  |        |     |
|                                 | 水 替 工       |                      | 式   | 1.0    |     |
|                                 | 換 気 工       |                      | 式   | 1.0    |     |
| 管<br>内<br>洗<br>浄<br>工           | 管 内 洗 浄 工   | 施工前                  | m   | 231.55 |     |
|                                 | "           | 施工後                  | m   | 231.55 |     |
|                                 |             |                      |     |        |     |
| 本<br>管<br>T<br>V<br>調<br>査<br>工 | 本管TV調査工     | 施工前                  | m   | 231.55 |     |
|                                 | "           | 施工後                  | m   | 231.55 |     |
|                                 |             |                      |     |        |     |
| 障<br>害<br>物<br>除<br>去<br>工      | モ ル タ ル     |                      | 箇所  | 33     |     |
|                                 | 木 の 根       |                      | 箇所  | 6      |     |
|                                 | 取付管突出       |                      | 箇所  | 2      |     |
|                                 | そ の 他       |                      | 箇所  |        |     |
|                                 |             |                      |     |        |     |

# 数量総括表

L= 166.60 m

## ◎300本管更生工(自立管)

| 工 種                             | 種 別         | 形 状 寸 法              | 単 位 | 数 量    | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----|--------|-----|
| 路 線 延 長                         |             |                      | m   | 166.60 |     |
| 管 渠 延 長                         |             |                      | m   | 160.45 |     |
| 管<br>更<br>生<br>工                | 更 生 材 料 延 長 | 内径φ300               | m   | 166.60 |     |
|                                 | 管 更 生 工     | 機械設置・撤去<br>更生工・養生工1式 | m   | 160.45 |     |
|                                 | 人孔管口処理工     |                      | 箇所  | 14.0   |     |
|                                 | 取付管口処理工     | 取付管<br>穿孔及び仕上げ       | 箇所  | 34.0   |     |
|                                 | "           | 副管<br>穿孔及び仕上げ        | 箇所  |        |     |
|                                 | 水 替 工       |                      | 式   | 1.0    |     |
|                                 | 換 気 工       |                      | 式   | 1.0    |     |
| 管<br>内<br>洗<br>浄<br>工           | 管 内 洗 浄 工   | 施工前                  | m   | 160.45 |     |
|                                 | "           | 施工後                  | m   | 160.45 |     |
|                                 |             |                      |     |        |     |
| 本<br>管<br>T<br>V<br>調<br>査<br>工 | 本管TV調査工     | 施工前                  | m   | 160.45 |     |
|                                 | "           | 施工後                  | m   | 160.45 |     |
|                                 |             |                      |     |        |     |
| 障<br>害<br>物<br>除<br>去<br>工      | モ ル タ ル     |                      | 箇所  | 3      |     |
|                                 | 木 の 根       |                      | 箇所  | 1      |     |
|                                 | 取付管突出       |                      | 箇所  | 2      |     |
|                                 | そ の 他       |                      | 箇所  |        |     |
|                                 |             |                      |     |        |     |

# 数量総括表

L= 7.70 m

## ◎350本管更生工(自立管)

| 工 種                    | 種 別         | 形 状 寸 法              | 単 位 | 数 量  | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------------|-----|------|-----|
| 路 線 延 長                |             |                      | m   | 7.70 |     |
| 管 渠 延 長                |             |                      | m   | 6.80 |     |
| 管<br>更<br>生<br>工       | 更 生 材 料 延 長 | 内径φ350               | m   | 7.70 |     |
|                        | 管 更 生 工     | 機械設置・撤去<br>更生工・養生工1式 | m   | 6.80 |     |
|                        | 人孔管口処理工     |                      | 箇所  | 2.0  |     |
|                        | 取付管口処理工     | 取付管<br>穿孔及び仕上げ       | 箇所  | 3.0  |     |
|                        | "           | 副管<br>穿孔及び仕上げ        | 箇所  |      |     |
|                        | 水 替 工       |                      | 式   | 1.0  |     |
|                        | 換 気 工       |                      | 式   | 1.0  |     |
| 管 内 洗 浄 工              | 管 内 洗 浄 工   | 施工前                  | m   | 6.80 |     |
|                        | "           | 施工後                  | m   | 6.80 |     |
|                        |             |                      |     |      |     |
| 本 管<br>T<br>V<br>調 査 工 | 本管TV調査工     | 施工前                  | m   | 6.80 |     |
|                        | "           | 施工後                  | m   | 6.80 |     |
|                        |             |                      |     |      |     |
| 障 害<br>物 除 去 工         | モ ル タ ル     |                      | 箇所  |      |     |
|                        | 木 の 根       |                      | 箇所  |      |     |
|                        | 取付管突出       |                      | 箇所  |      |     |
|                        | そ の 他       |                      | 箇所  |      |     |
|                        |             |                      |     |      |     |

# 数量総括表

L= 22.70 m

## ◎400本管更生工(自立管)

| 工 種                    | 種 別         | 形 状 寸 法              | 単 位 | 数 量   | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------------|-----|-------|-----|
| 路 線 延 長                |             |                      | m   | 22.70 |     |
| 管 渠 延 長                |             |                      | m   | 21.80 |     |
| 管<br>更<br>生<br>工       | 更 生 材 料 延 長 | 内径φ400               | m   | 22.70 |     |
|                        | 管 更 生 工     | 機械設置・撤去<br>更生工・養生工1式 | m   | 21.80 |     |
|                        | 人孔管口処理工     |                      | 箇所  | 2.0   |     |
|                        | 取付管口処理工     | 取付管<br>穿孔及び仕上げ       | 箇所  | 5.0   |     |
|                        | "           | 副管<br>穿孔及び仕上げ        | 箇所  |       |     |
|                        | 水 替 工       |                      | 式   | 1.0   |     |
|                        | 換 気 工       |                      | 式   | 1.0   |     |
| 管 内 洗 浄 工              | 管 内 洗 浄 工   | 施工前                  | m   | 21.80 |     |
|                        | "           | 施工後                  | m   | 21.80 |     |
|                        |             |                      |     |       |     |
| 本 管<br>T<br>V<br>調 査 工 | 本管TV調査工     | 施工前                  | m   | 21.80 |     |
|                        | "           | 施工後                  | m   | 21.80 |     |
|                        |             |                      |     |       |     |
| 障 害<br>物 除 去 工         | モ ル タ ル     |                      | 箇所  |       |     |
|                        | 木 の 根       |                      | 箇所  |       |     |
|                        | 取付管突出       |                      | 箇所  |       |     |
|                        | そ の 他       |                      | 箇所  |       |     |
|                        |             |                      |     |       |     |

〔 柵及び取付管工 〕

## 汚水枮及び取付管工 総括表

| 工 種           | 種 別       | 細 別    | 単 位            | 数量    | 摘 要                                                         |
|---------------|-----------|--------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 小 口 径 汚 水 枮   |           |        | 箇所             | 46    | 46 +                                                        |
| 取 付 管 工       | φ150      | 平均3m未満 | 箇所             | 60    |                                                             |
| 標 示 帯 - フ °   | 巾50mm 2回巻 | φ150   | m              | 186.6 | 枮1個(取付箇所)につき3箇所                                             |
|               |           | φ200   | m              |       | 枮1個(取付箇所)につき3箇所                                             |
| 取 付 管 撤 去 工   | 陶管        | φ150   | m              | 87.6  |                                                             |
|               | 運搬処理      | 陶磁器    | m <sup>3</sup> | 1.3   | $87.60 \times 0.01 + 31.60 \times 0.01 + 14.00 \times 0.01$ |
| 土 工           | 床掘工       |        | m <sup>3</sup> | 48.5  | 48.5 +                                                      |
| "             | 再生砂埋戻工    |        | m <sup>3</sup> | 38.1  | 38.1 +                                                      |
| "             | 残土運搬工     |        | m <sup>3</sup> | 48.5  | 48.5 +                                                      |
| 管 基 礎 工       | 再生砂基礎工    |        | m <sup>3</sup> | 4.9   | 4.9 +                                                       |
| 土 留 工         | H=2.0m    |        | m              | 1.0   | 1.0                                                         |
| "             | H=2.5m    |        | m              |       |                                                             |
| "             | H=3.0m    |        | m              |       |                                                             |
| 軽 量 金 属 支 保 工 | 1段        |        | m              | 1.0   | 1.0                                                         |
| "             | 2段        |        | m              |       |                                                             |
| や り と り 継 手   | φ150      |        | 箇所             | 60    | 60                                                          |
| "             | φ200      |        | 箇所             |       |                                                             |
|               |           |        |                |       |                                                             |
|               |           |        |                |       |                                                             |
|               |           |        |                |       |                                                             |



〔 雨水枥及び取付管工 〕

# 雨水枴及び取付管工 総括表

| 工 種     | 種 別       | 細 別    | 単 位            | 数量    | 摘 要             |
|---------|-----------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 雨水枴設置工  | MB2型      |        | 箇所             | 22    | 22 +            |
|         |           |        |                |       |                 |
|         |           |        |                |       |                 |
|         |           |        |                |       |                 |
| 取付管工    | φ150      | 平均3m未満 | 箇所             | 28    | 28 +            |
|         |           |        |                |       |                 |
| 標示テープ   | 巾50mm 2回巻 | φ150   | m              | 87.1  | 枴1個(取付箇所)につき3箇所 |
|         |           | φ200   | m              |       | 枴1個(取付箇所)につき3箇所 |
|         |           |        |                |       |                 |
| 取付管撤去工  | 陶管        | φ150   | m              | 31.60 |                 |
|         | 運搬処理      | 陶磁器    | m3             |       | 污水枴取付管工に計上      |
|         |           |        |                |       |                 |
| 土 工     | 床掘工       |        | m <sup>3</sup> | 12.5  | 12.5 +          |
| "       | 再生砂埋戻工    |        | m <sup>3</sup> | 9.0   | 9.0 +           |
| "       | 残土運搬工     |        | m <sup>3</sup> | 12.5  | 12.5 +          |
|         |           |        |                |       |                 |
| 管 基 礎 工 | 再生砂基礎工    |        | m <sup>3</sup> | 1.8   | 1.8 +           |
|         |           |        |                |       |                 |
| 土 留 工   | H=2.0m    |        | m              |       |                 |
| "       | H=2.5m    |        | m              |       |                 |
| "       | H=3.0m    |        | m              |       |                 |
| 軽量金属支保工 | 1段        |        | m              |       |                 |
| "       | 2段        |        | m              |       |                 |
|         |           |        |                |       |                 |
|         |           |        |                |       |                 |
|         |           |        |                |       |                 |
|         |           |        |                |       |                 |

〔 枿及び取付管撤去工 〕

## 柵及び取付管撤去工 総括表

[illegible]

〔 付 帯 工 〕

## 付 帯 工 総 括 表

| 工 種         | 種 別         | 細 別        | 単 位            | 数 量   | 摘 要                    |
|-------------|-------------|------------|----------------|-------|------------------------|
| 人 孔 修 繕 工   | 鉄 蓋         | φ 600 T-14 | 組              | 9     |                        |
|             | "           | φ 600 T-25 | 組              |       |                        |
|             |             |            |                |       |                        |
|             | 口 環 ( 上 )   | h=150      | 個              | 9     |                        |
|             | 口 環 ( 下 )   | h=100      | 個              |       |                        |
|             | "           | h=150      | 個              |       |                        |
|             | 特 殊 モ ル タ ル |            | m <sup>3</sup> | 0.049 | 0.005400 / 10mm        |
|             | 流動性特殊モルタル   |            | m <sup>3</sup> | 0.044 | 0.002450 / 10mm        |
|             | イ ン バ ー ト   | 小人孔        | 箇所             | 1     |                        |
|             |             | 0号人孔       | 箇所             | 1     |                        |
|             |             | 1号人孔       | 箇所             | 5     |                        |
|             |             | 2号人孔       | 箇所             |       |                        |
|             | 足 掛 金 物     | W=300      | 本              | 33    |                        |
|             | 転 落 防 止 柵 工 | 安全梯子       | 組              | 17    |                        |
|             |             |            |                |       |                        |
| 取 壊 し 工     | 取 壊 し       | 無 筋        | m <sup>3</sup> | 11.4  |                        |
|             | "           | 鉄 筋        | m <sup>3</sup> |       |                        |
|             | ガ ラ 運 搬     | 無 筋        | m <sup>3</sup> | 12.3  |                        |
|             | "           | 鉄 筋        | m <sup>3</sup> |       |                        |
|             | ス ク ラ ッ プ   |            | t              | 2.715 | 0.677 + 0.085 + 0.12 + |
|             |             |            |                |       | 1.833 +                |
| 土 工         | 床 掘         |            | m <sup>3</sup> | 3.7   | 3.4 + 0.3              |
|             | 埋 戻 し       |            | m <sup>3</sup> | 2.0   | 2.0 +                  |
|             | 残 土 処 理     |            | m <sup>3</sup> | 3.7   | 3.4 + 0.3              |
|             |             |            |                |       |                        |
| 汚 水 柵 修 繕 工 | 鉄 蓋         | φ 450 T-14 | 組              | 3     |                        |
|             | 口 環         | h=100      | 個              | 3     |                        |
|             | 流動性特殊モルタル   | t=20mm     | m <sup>3</sup> | 0.010 | 0.003450 × 3           |
|             |             |            |                |       |                        |

〔 舗 装 工 〕

## 舗 装 工 総 括 表

| 工 種     | 種 別   | 細 別                       | 単 位 | 数 量   | 摘 要          |
|---------|-------|---------------------------|-----|-------|--------------|
|         |       |                           |     |       |              |
| 車道 A舗装  | 舗装切断  | アスファルトA<br>(t=15cm以下)     | m   | 442.4 |              |
|         | 舗装掘削  | アスファルトA<br>(t=5-10cm)     | m2  | 110.1 |              |
|         | 〃     | 仮復旧部 (a)<br>(t=3-2cm)     | m2  | 110.1 |              |
|         | 〃     | 影響部 (a)<br>(t=5cm)        | m2  | 702.0 |              |
|         | 舗装復旧  | 仮復旧部 (L)<br>(t=3-22cm)    | m2  | 85.8  |              |
|         |       | 仮復旧部 (a)<br>(t=3-12cm)    | m2  | 28.3  |              |
|         | 〃     | 仮復旧→本復旧<br>(t=5cm)        | m2  | 69.0  |              |
|         | 〃     | 影響部 (a)<br>(t=5cm)        | m2  | 194.9 |              |
|         | 〃     | 全面復旧<br>(t=5cm)           | m2  | 507.1 |              |
|         |       |                           |     |       |              |
| 車道 B舗装  | 舗装切断  | アスファルトB<br>(t=15cm以下)     | m   | 15.5  |              |
|         | 舗装掘削  | アスファルトB<br>(t=10-10-14cm) | m2  | 1.8   |              |
|         | 〃     | 仮復旧部 (b)<br>(t=5-5cm)     | m2  | 2.3   |              |
|         | 〃     | 影響部 (b)<br>(t=10cm)       | m2  | 2.9   |              |
|         | 舗装復旧  | 仮復旧部 (b)<br>(t=5-15-14cm) | m2  | 2.3   |              |
|         | 〃     | 仮復旧→本復旧<br>(t=10cm)       | m2  | 2.3   |              |
|         | 〃     | 影響部 (b)<br>(t=10cm)       | m2  | 2.9   |              |
|         |       |                           |     |       |              |
| 運搬工     | ガラ運搬工 | アスファルト                    | m3  | 43.3  |              |
|         | 汚泥運搬工 | 排水汚泥                      | m3  | 2.9   |              |
|         | 残土運搬工 | 礫質土                       | m3  | 12.9  |              |
|         |       |                           |     |       |              |
| 道路付属施設工 | 区画線工  | 実線 白 W=15cm               | m   | 99.1  | 99.10 + 0.00 |
|         | 〃     | 実線 白 W=30cm               | m   | 0.0   | 0.00 + 0.00  |
|         | 〃     | 実線 白 W=45cm               | m   | 1.3   | 0.00 + 1.30  |
|         | 〃     | 文字・記号<br>白 W=15cm換算       | m   | 0.0   | 0.00 + 0.00  |
|         |       | 視覚障がい者<br>誘導用標示           | m   | 0.0   | 0.00 + 0.00  |
|         |       | カラー塗装                     | m2  | 0.0   | 0.00 + 0.00  |