

工 事 設 計 書

課 長	係 長	審 査	設 計	工 期	
				設 計	令和 06 年 11 月 日
工 事 件 名 平尾高宮（大楠一丁目3）地区下水道築造工事				工 事 概 要	大楠一丁目工区 管更生工 一式 人孔修繕工 一式 取付管およびます工 一式 付帯工 一式
工 事 場 所 福岡市南区大楠一丁目地内					

工 事 概 要				設計書総括情報		
工 種 名		前回数量	今回数量	単 位	設計書番号	B06GJ0125-00-00-G0
大楠一丁目工区					所属区分	道路下水道局 建設部 中部下水道課
管更生工 φ 250 【昼間】			49.0	m	設計区分	当初設計
管更生工 φ 300 【昼間】			44.2	m	単価基準年度	0 6 年 1 1 月 1 日
管更生工 φ 450 【昼間】			42.8	m	工種区分	下水道工事（4）
管更生工 φ 500 【昼間】			46.1	m	現場環境改善費	計上する（市街地・大都市(2)）
人孔修繕工 【昼間】			1	式	施工地域補正分	大都市（2）
取付管およびます工 【昼間】			1	式	週休2日の補正	現場閉所 通期
付帯工 【昼間】			1	式		
					「※」は任意機械で機械等を指定するものではありません	
工 事 価 格			消費税及び 地方消費税額			工 事 費 計
	(今回) 円			(今回) 円		
						(今回) 円

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備									
管路									
管更生工									
	本管更生工（φ250）【昼間】				式	1,000			
	管更生工 945-1【昼間】				式	1,000			第 1 号 代価表
	管更生工 945-2【昼間】				式	1,000			第 4 号 代価表
	更生水替工（φ250、本管）【昼間】				日				第 7 号 代価表
	更生水替工（取付管）【昼間】				日				第 8 号 代価表
	本管更生工（φ300）【昼間】				式	1,000			
	管更生工 946-3【昼間】				式	1,000			第 9 号 代価表
	更生水替工（φ300、本管）【昼間】				日				第 12 号 代価表
	更生水替工（取付管）【昼間】				日				第 8 号 代価表
	本管更生工（φ450）【昼間】				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書					
工事区分	工種	種別	細別	規格	
人孔修繕材料費【昼間】				単 位	数 量
				式	1,000
取付管およびます工					
取付管およびます工【昼間】				式	1,000
掘削（現場制約あり）【昼間】				m3	32,000
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クローラ, 再生砂A類				m3	25,000
残土処理工（小規模）【昼間】				m3	32,000
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無, 時間制約無, 5 箇所以上, T-14				箇所	26,000
B型汚水柵設置工 T-14				箇所	5,000
MB型 雨水柵設置 1 型（G 1）				箇所	10,000
雨水柵蓋設置				枚	6,000
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径150, 夜間作業無, 時間制約無, 5 箇所以上, 取付管長が3m未満, 本管材質塩ビ又は強プラ以外				箇所	44,000
やりとり継手 φ150				個	44,000

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm					m	136.000			ZG6505002
矢板工（管路,側溝等） 2.0m以下, 全面両側, 設置撤去, ※山積0.13m3					m	2.000			PG14270
土留支保工 1 段掘削深2. 0 m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポート					m	2.000			PG14506
付帯工									
	舗装撤去工【昼間】				式	1.000			
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					m	210.000			CB430510
舗装掘削積込工（A舗装）【昼間】 t=15cm（5-10）					m2	39.000			第 27 号 代価表
舗装掘削積込工 仮→本（A）【昼間】 t=5cm（3-2）					m2	39.000			第 28 号 代価表
舗装掘削積込工 影響部（A）【昼間】 t=5cm（5-0）					m2	31.000			第 29 号 代価表
運搬処理工 As【昼間】					m3	4.000			第 30 号 代価表
運搬処理工 汚泥【昼間】					m3	1.000			第 31 号 代価表
残土処理工（小規模）【昼間】					m3	4.000			第 24 号 代価表
	舗装復旧工【昼間】				式	1.000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	舗装仮復旧工 車道A (L) 【昼間】 t=25cm (3-22)				m2	39,000			第 32 号 代価表
	舗装本復旧工 仮→本 車道 (A) 【昼間】 t=5cm (5-0)				m2	39,000			第 33 号 代価表
	舗装本復旧工 影響部 車道 (A) 【昼間】 t=5cm (5-0)				m2	31,000			第 34 号 代価表
	既設構造物撤去工【昼間】				式	1,000			
	構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 時間的制約 無し, 夜間作業 無し				m3	8,000			PD35041
	陶管撤去工 1 5 0 mm				m	52,000			PG18018
	運搬処理工 無筋Co【昼間】				m3	8,000			第 35 号 代価表
	運搬処理工 陶磁器くず【昼間】				m3	1,000			第 36 号 代価表
	安全費								
	安全費【昼間】				式	1,000			
	交通誘導警備員 (B)				人				R00109500
	仮設工								
	土留・仮締切工				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板賃料（管路,側溝等）					t	0.206			PG1A001
土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し+ハイクォータ, 700mm～900mm, 70～80*115～130*4000					式	1.000			PG1A060
直接工事費計									
共通仮設費									
	運搬費【昼間】				式	1.000			
仮設材運搬【昼間】					式	1.000			第 37 号 代価表
	準備費【昼間】				式	1.000			
管渠洗浄工及び本管TV調査工【昼間】 施工前					式	1.000			第 38 号 代価表
事前処理工【昼間】					式	1.000			第 39 号 代価表
更生水替工（φ 250、本管）【昼間】					日				第 7 号 代価表
更生水替工（φ 300、本管）【昼間】					日				第 12 号 代価表
更生水替工（φ 450、本管）【昼間】					日				第 16 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
				更生水替工（φ 500、本管）【昼間】	日				第 20 号 代価表
				更生水替工（取付管）【昼間】	日				第 8 号 代価表
				換気設備工	日				PG64107
				技術管理費【昼間】	式	1,000			
				管渠洗浄工及び本管TV調査工【昼間】 施工後	式	1,000			第 40 号 代価表
				更生水替工（φ 250、本管）【昼間】	日				第 7 号 代価表
				更生水替工（φ 300、本管）【昼間】	日				第 12 号 代価表
				更生水替工（φ 450、本管）【昼間】	日				第 16 号 代価表
				更生水替工（φ 500、本管）【昼間】	日				第 20 号 代価表
				更生水替工（取付管）【昼間】	日				第 8 号 代価表
				換気設備工	日				PG64107
				現場環境改善費	式	1,000			
				現場環境改善費率分	式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費（率分）				式	1.000			
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費					式	1.000			
工事原価									
一般管理費等（契約保証率計上）					式	1.000			
	スクラップ費				式	1.000			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					t	-1.199			ZD0289401
工事価格									
請負工事費（消費税及び地方消費税相当額分除く）					式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額					式	1.000			
請負工事費									
本工事費計									

第 0001 号 代 価 表 S00010 管更生工 945-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 945-1	m	26.100			T00010
内面更生工 945-1 【昼間】	式	1.000			第 2 号 代価表
更生付帯工 945-1 【昼間】	式	1.000			第 3 号 代価表
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0002 号 代 価 表 S00020					
内面更生工 945-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	25.200			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	25.200			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0003 号 代 価 表 S00030 更生付帯工 945-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業	箇所	8.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0004 号 代 価 表 S00040 管更生工 945-2 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 945-2	m	24.700			T00020
内面更生工 945-2 【昼間】	式	1.000			第 5 号 代価表
更生付帯工 945-2 【昼間】	式	1.000			第 6 号 代価表
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0005 号 代 価 表 S00050					
内面更生工 945-2 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23.800			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23.800			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0006 号 代 価 表 S00060 更生付帯工 945-2 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業	箇所	4.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0007 号 代 価 表 S00400 更生水替工（φ 250、本管）【昼間】						1.000 日 当 り
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
潜水ポンプ運転工 φ 250	日				PG64108	
止水プラグ 250mm	日				MG1505503	
★★★ 合 計						
1	日		当り			

第 0008 号 代 価 表 S00420 更生水替工（取付管）【昼間】					
1.000 日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 取付管用	日				MG1505510
揚泥車運転工（4t使用）	日				PG63152
★★★ 合 計					
1	日		当り		

第 0009 号 代 価 表 S00100 管更生工 946-3 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 946-3	m	45.100			T00040
内面更生工 946-3 【昼間】	式	1.000			第 10 号 代価表
更生付帯工 946-3 【昼間】	式	1.000			第 11 号 代価表
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0010 号 代 価 表 S00110					
内面更生工 946-3 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 ϕ 300, 40m超50m以下, 昼間作業	m	44.200			PG64101
硬化・形成工 ϕ 300, 40m超50m以下, 昼間作業	m	44.200			PG64102
仮設備設置・撤去工 ϕ 300, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 ϕ 300, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0011 号 代 価 表 S00120 更生付帯工 946-3 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 300, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 300	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 昼間作業	箇所	6.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0012 号 代 価 表 S00402 更生水替工（φ 300、本管）【昼間】 1. 000 日 当 り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 300	日					PG64108
止水プラグ 300mm	日					MG1505504
★★★★ 合 計						
1	日			当り		

第 0013 号 代 価 表 S00190 管更生工 942-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
材料費 942-1		m	43.700		T00070
内面更生工 942-1 【昼間】		式	1.000		第 14 号 代価表
更生付帯工 942-1 【昼間】		式	1.000		第 15 号 代価表
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0014 号 代 価 表 S00200					
内面更生工 942-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 450, 40m超50m以下, 昼間作業	m	42.800			PG64101
硬化・形成工 φ 450, 40m超50m以下, 昼間作業	m	42.800			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 450, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 450, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0015 号 代 価 表 S00210 更生付帯工 942-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 450, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 450	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 450, 昼間作業	箇所	18.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0016 号 代 価 表 S00408 更生水替工（φ 450、本管）【昼間】					
1.000 日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 450	日				PG64108
止水プラグ 450mm	日				MG1505507
★★★ 合 計					
1	日		当り		

第 0017 号 代 価 表 S00220 管更生工 956-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
材料費 956-1		m	47.200		T00080
内面更生工 956-1 【昼間】		式	1.000		第 18 号 代価表
更生付帯工 956-1 【昼間】		式	1.000		第 19 号 代価表
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0018 号 代 価 表 S00230					
内面更生工 956-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 500, 40m超50m以下, 昼間作業	m	46.100			PG64101
硬化・形成工 φ 500, 40m超50m以下, 昼間作業	m	46.100			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 500, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 500, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0019 号 代 価 表 S00240 更生付帯工 956-1 【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 500, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 500	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 500, 昼間作業	箇所	23.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0020 号 代 価 表 S00410 更生水替工（φ 500、本管）【昼間】					
1.000 日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 500	日				PG64108
止水プラグ 500mm	日				MG1505508
★★★ 合 計					
1	日		当り		

第 0021 号 代 価 表 S00660 足掛金物撤去工【昼間】						
1. 000 本 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
特殊作業員		人				R00100000
★★★ 合 計						
1		本		当り		

第 0022 号 代 価 表 S00510 人孔修繕材料費【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)	組	2.000			ZD0802401
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0023 号 代 価 表 S00520 掘削（現場制約あり）【昼間】					
1.000 m3当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，現場制約あり	m3	1.000			CB210030
積込（ルーズ） 土砂，小規模(標準以外)	m3	1.000			CB210020
★★★★ 合 計					
1	m3		当り		

第 0024 号 代 価 表 S00490 残土処理工（小規模）【昼間】					
1.000 m3当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料 指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂， 高尾商事 土砂採取所(那珂川市)，昼間，4 t 積級	m3	1.000			PD20001
土砂等運搬 小規模，※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)， 土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，11.0km以下	m3	1.000			CB210110
★★★ 合 計					
1	m3		当り		

第 0025 号 代 価 表 S00430					
B型汚水枡設置工					
T-14					
1.000 箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
汚水枡設置工(製品)					PG15305
クワツヤラン再生材		箇所	1.000		
鋳鉄製汚水枡ふた(性能仕様品)					ZD0810002
径450T-14デ`サ`ン蓋 調整コマボ`ルト付		組	1.000		
汚水枡					ZD0810401
口環450×100×100		個	1.000		
汚水枡					ZD0810402
躯体上450×200×100/50		個	1.000		
汚水枡					ZD0810403
躯体中450×500×50		個	1.000		
汚水枡					ZD0810404
躯体底450×200×50		個	1.000		
削孔費					ZG2103012
1 5 0 mm		箇所	1.000		
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 0026 号 代 価 表 S00440					
雨水桝蓋設置					
1.000 枚当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MA (MB) 1型雨水桝 ボルト固定 G1型340×360×600 (一般) (滑止)	組	1.000			ZD0432101
蓋版 据付け, 夜間作業無し, 蓋版の計上無し, コンクリート鋼製 40kg/枚以下, 時間的制約無し, 施工箇所における補正無し	枚	1.000			PD35025
★★★★ 合 計					
1	枚		当り		

第 0027 号 代 価 表 S00530					
舗装掘削積込工（A舗装）【昼間】					
t=15cm（5-10）					
100.000 m2当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（小規模土工） 全ての費用	m2	100.000			CB210720
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模（標準以外）	m3	10.000			CB210100
★★★ 合 計					
1	m2		当り		

第 0028 号 代 価 表 S00540					
舗装掘削積込工 仮→本 (A) 【昼間】					
t=5cm (3-2)					
100.000 m2当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用	m2	100.000			CB210720
掘削 土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準以外)	m3	2.000			CB210100
★★★ 合 計					
1	m2		当り		

第 0029 号 代 価 表 S00550						
舗装掘削積込工 影響部 (A) 【昼間】						
t=5cm (5-0)						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工)						CB210720
全ての費用		m2	100.000			
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0030 号 代 価 表 S00560 運搬処理工 As【昼間】						
1.000 m3当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料						PD20001
中間処理	産廃税上乘額含む，アスファルト，昼間，4 t 積級	m3	1.000			
殻運搬						CB227010
	舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，DID区間有り，全ての費用	m3	1.000			
★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 0032 号 代 価 表 S00590 舗装仮復旧工 車道A (L) 【昼間】 t=25cm (3-22)						
1.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≤50mm，平均仕上り厚 30 mm/層， 再生粗粒度アスコン(20)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	1.000			CB410260
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 220 mm，2層施工，再生粒度調整碎石 RM-25， 全ての費用		m2	1.000			CB410041
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0033 号 代 価 表 S00600 舗装本復旧工 仮→本 車道 (A) 【昼間】 t=5cm (5-0)						1.000 m2当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	1.000			CB410260
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0034 号 代 価 表 S00610 舗装本復旧工 影響部 車道 (A) 【昼間】 t=5cm (5-0)						
1.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						CB410260
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	1.000			
不陸整正						CB410010
補足材料無し, 全ての費用		m2	1.000			
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0035 号 代 価 表 S00615 運搬処理工 無筋Co【昼間】					
1.000 m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乘額含む，無筋Co，昼間，4 t 積級		m3	1.000		PD20001
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用		m3	1.000		CB227010
★★★ 合 計					
	1	m3		当り	

第 0036 号 代 価 表 S00620 運搬処理工 陶磁器くず【昼間】					
1.000 m3当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処理料中間処理 陶磁器 2t積級	m3	1.000			ZDA020506
陶磁器くず運搬費 2t積級	m3	1.000			ZDA021003
★★★★ 合 計					
1	m3		当り		

第 0037 号 代 価 表 SU0010 仮設材運搬【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬 12m以内，往復運搬，深夜早朝割増なし，冬期割増なし， 有料道路利用料計上なし，その他の諸料金計上なし	t	0.206			PD07002
仮設材等の積み込み・取卸し費 積み込み及び取卸し（往復）	t	0.206			PD07006
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0038 号 代 価 表 S00630					
管渠洗浄工及び本管TV調査工【昼間】					
施工前				1.000	式当り
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m	182.100			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下	m	182.100			PG63201
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0039 号 代 価 表 S00640 事前処理工【昼間】					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工前処理工 木根除去	箇所	1.000			PG63260
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0040 号 代 価 表 S00650					
管渠洗浄工及び本管TV調査工【昼間】					
施工後					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m	182.100			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下	m	182.100			PG63201
★★★ 合 計					
1	式		当り		