

工 事 設 計 書

課 長	係 長	審 査	設 計	工 期	契約締結翌日から330日間
				設 計	令和 06 年 12 月 日
工 事 件 名				工 事 概 要	管更生工 一式 取付管およびます工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式
福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事					
工 事 場 所					
福岡市中央区桜坂二丁目外地内					

工 事 概 要				設計書総括情報		
工 種 名	前回数量	今回数量	単 位	設計書番号	B06GJ0141-00-00-G0	
管更生工（φ200～400）		489.7	m	所属区分	道路下水道局 建設部 中部下水道課	
取付管およびます工		1	式	設計区分	当初設計	
付帯工		1	式	単価基準年度	0 6 年 1 2 月 1 日	
舗装工		1	式	工種区分	下水道工事（4）	
				現場環境改善費	計上する(市街地・大都市(2))	
				施工地域補正分	大都市（2）	
				週休2日の補正	現場閉所 通期	
					「※」は任意機械で機械等を指定するものではありません	
工 事 価 格			消費税及び 地方消費税額			工 事 費 計
	(今回) 円			(今回) 円		

本 工 事 内 訳 書										
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備										
管路										
管更生工										
	本管更生工				式	1.000				
本管更生工					式	1.000				第 1 号 代価表
取付管およびます工										
	汚水枡設置及び取付管工				式	1.000				
枡および取付管工					式	1.000				第 77 号 代価表
	雨水枡設置及び取付管工				式	1.000				
雨水枡および取付管工					式	1.000				第 81 号 代価表
	枡及び取付管撤去工				式	1.000				
枡および取付管撤去工					式	1.000				第 82 号 代価表
付帯工										

本 工 事 内 訳 書										
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
	付帯工				式	1.000				
付帯工					式	1.000				第 83 号 代価表
舗装工										
	舗装工				式	1.000				
舗装工					式	1.000				第 90 号 代価表
安全工										
	交通誘導警備員				式	1.000				
交通誘導警備員 (B)					人					R00109500
直接工事費計										
共通仮設費										
	運搬費				式	1.000				
仮設材等の運搬 12m以内，往復運搬，深夜早朝割増なし，冬期割増なし， 有料道路利用料計上なし，その他の諸料金計上なし					t	0.200				PD07002

本 工 事 内 訳 書										
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み及び取卸し（往復）					t	0.200				PD07006
	準備費				式	1.000				
準備費 φ 200					式	1.000				第107 号 代価表
準備費 φ 250					式	1.000				第108 号 代価表
準備費 φ 300					式	1.000				第109 号 代価表
準備費 φ 350					式	1.000				第110 号 代価表
準備費 φ 400					式	1.000				第111 号 代価表
換気設備工					日					PG64107
	技術管理費				式	1.000				
技術管理費 φ 200					式	1.000				第112 号 代価表
技術管理費 φ 250					式	1.000				第113 号 代価表
技術管理費 φ 300					式	1.000				第114 号 代価表
技術管理費 φ 350					式	1.000				第115 号 代価表

本 工 事 内 訳 書										
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
技術管理費 φ 400					式		1.000			第116 号 代価表
換気設備工					日					PG64107
	現場環境改善費				式		1.000			
現場環境改善费率分					式		1.000			
	共通仮設費（率分）				式		1.000			
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費					式		1.000			
工事原価										
一般管理費等（契約保証率計上）					式		1.000			
	スクラップ費				式		1.000			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					t		-0.272			ZD0289401
工事価格										

本 工 事 内 訳 書										
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
請負工事費（消費税及び地方消費税相当額分除く）					式		1.000			
消費税及び地方消費税相当額					式		1.000			
請負工事費										
本工事費計										

第 0001 号 代 価 表 SA101 本管更生工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生工 538-2 ϕ 200		式	1.000			第 2 号 代価表
管更生工 538-3 ϕ 200		式	1.000			第 5 号 代価表
管更生工 441-1 ϕ 200		式	1.000			第 8 号 代価表
管更生工 539-1 ϕ 250		式	1.000			第 11 号 代価表
管更生工 539-2 ϕ 250		式	1.000			第 14 号 代価表
管更生工 415-1 ϕ 250		式	1.000			第 17 号 代価表
管更生工 415-2 ϕ 250		式	1.000			第 20 号 代価表
管更生工 543-1 ϕ 250		式	1.000			第 23 号 代価表
管更生工 543-2 ϕ 250		式	1.000			第 26 号 代価表
管更生工 9009-2 ϕ 250		式	1.000			第 29 号 代価表
管更生工 370-2 ϕ 250		式	1.000			第 32 号 代価表
管更生工 370-3 ϕ 250		式	1.000			第 35 号 代価表

第 0001 号 代 価 表 SA101 【つづき】							
種 目		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生工 370-4 φ 250			式	1.000			第 38 号 代価表
管更生工 370-5 φ 250			式	1.000			第 41 号 代価表
管更生工 541-1 φ 300			式	1.000			第 44 号 代価表
管更生工 541-2 φ 300			式	1.000			第 47 号 代価表
管更生工 545-1 φ 300			式	1.000			第 50 号 代価表
管更生工 544-1 φ 300			式	1.000			第 53 号 代価表
管更生工 544-2 φ 300			式	1.000			第 56 号 代価表
管更生工 544-3 φ 300			式	1.000			第 59 号 代価表
管更生工 426-3 φ 300			式	1.000			第 62 号 代価表
管更生工 375-2 φ 350			式	1.000			第 65 号 代価表
管更生工 430-2 φ 400			式	1.000			第 68 号 代価表
更生水替工 φ 200			式	1.000			第 71 号 代価表

第 0001 号 代 価 表 SA101 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生水替工 φ 250		式	1.000			第 72 号 代価表
更生水替工 φ 300		式	1.000			第 73 号 代価表
更生水替工 φ 350		式	1.000			第 74 号 代価表
更生水替工 φ 400		式	1.000			第 75 号 代価表
換気設備工		式	1.000			第 76 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0002 号 代 価 表 SA102 管更生工 538-2 φ 200 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 538-2 φ 200	m	20	900			TA001
内面更生工 538-2 φ 200	式	1	000			第 3 号 代価表
更生付帯工 538-2 φ 200	式	1	000			第 4 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0003 号 代 価 表					SA201		
内面更生工 538-2							
φ 200					1. 000 式当り		
種 目 形 状 ・ 寸 法			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 200, 10m超20m以下, 昼間作業			m	20. 000			PG64101
硬化・形成工 φ 200, 10m超20m以下, 昼間作業			m	20. 000			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 200, 仮設備設置			回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 200, 仮設備撤去			回				PG64106
★★★ 合 計							
1			式		当り		

第 0004 号		代 価 表		SA301		
更生付帯工		538-2				
φ 200				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工						PG64103
φ 200, 昼間作業		箇所	2. 000			
本管口仕上工						PG64104
φ 200		箇所	2. 000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0005 号 代 価 表 SA103 管更生工 538-3 φ 200						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 538-3 φ 200		m	23.800			TA002
内面更生工 538-3 φ 200		式	1.000			第 6 号 代価表
更生付帯工 538-3 φ 200		式	1.000			第 7 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0006 号 代 価 表		SA202				
内面更生工 538-3						
φ 200					1. 000	式 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工						PG64101
φ 200, 20m超30m以下, 昼間作業		m	22. 900			
硬化・形成工						PG64102
φ 200, 20m超30m以下, 昼間作業		m	22. 900			
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 200, 仮設備設置		回				
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 200, 仮設備撤去		回				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0007 号		代 価 表		SA302																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 0008 号 代 価 表 SA104 管更生工 441-1 φ 200						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 441-1 φ 200		m	8.000			TA003
内面更生工 441-1 φ 200		式	1.000			第 9 号 代価表
更生付帯工 441-1 φ 200		式	1.000			第 10 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0009 号 代 価 表 SA203 内面更生工 441-1 φ 200 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 200, 10m以下, 昼間作業	m	7.	400			PG64101
硬化・形成工 φ 200, 10m以下, 昼間作業	m	7.	400			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 200, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 200, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0010 号 代 価 表 SA303 更生付帯工 441-1 φ 200 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 200, 昼間作業	箇所	2.	000			PG64103
本管口仕上工 φ 200	箇所	2.	000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 200, 昼間作業	箇所	2.	000			PG64105
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0011 号 代 価 表 SA105 管更生工 539-1 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 539-1 φ 250	m	38.	900			TA004
内面更生工 539-1 φ 250	式	1.	000			第 12 号 代価表
更生付帯工 539-1 φ 250	式	1.	000			第 13 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0012 号 代 価 表 SA204						
内面更生工 539-1						
φ 250 1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反 転 ・ 引 込 工						PG64101
φ 250, 30m 超 40m 以 下, 昼 間 作 業		m	38, 000			
硬 化 ・ 形 成 工						PG64102
φ 250, 30m 超 40m 以 下, 昼 間 作 業		m	38, 000			
仮 設 備 設 置 ・ 撤 去 工						PG64106
φ 250, 仮 設 備 設 置		回				
仮 設 備 設 置 ・ 撤 去 工						PG64106
φ 250, 仮 設 備 撤 去		回				
★ ★ ★ 合 計						
1	式			当 り		

第 0013 号 代 価 表		SA304					
更生付帯工 539-1							
φ 250				1. 000		式 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管口切断工						PG64103	
φ 250, 昼間作業		箇所	2. 000				
本管口仕上工						PG64104	
φ 250		箇所	2. 000				
取付管口せん孔仕上工						PG64105	
φ 250, 昼間作業		箇所	5. 000				
★★★ 合 計							
1		式		当 り			

第 0015 号		代 価 表		SA205		
内面更生工		539-2		φ 250		
				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工	φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業	m	33.700			PG64101
硬化・形成工	φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業	m	33.700			PG64102
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0017 号 代 価 表 SA108 管更生工 415-1 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 415-1 φ 250	m	20.	100			TA006
内面更生工 415-1 φ 250	式	1.	000			第 18 号 代価表
更生付帯工 415-1 φ 250	式	1.	000			第 19 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0018 号 代 価 表 SA206 内面更生工 415-1 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業	m	19.	500			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業	m	19.	500			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0019 号		代 価 表		SA306		
更生付帯工 415-1						
φ 250				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工						PG64103
φ 250, 昼間作業		箇所	2. 000			
本管口仕上工						PG64104
φ 250		箇所	2. 000			
取付管口せん孔仕上工						PG64105
φ 250, 昼間作業		箇所	9. 000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0020 号 代 価 表 SA109 管更生工 415-2 φ 250 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 415-2 φ 250		m	4.100			TA007
内面更生工 415-2 φ 250		式	1.000			第 21 号 代価表
更生付帯工 415-2 φ 250		式	1.000			第 22 号 代価表
★★★ 合 計						
		1	式	当り		

第 0021 号		代 価 表		SA207		
内面更生工		415-2		φ 250		
				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工	φ 250, 10m以下, 昼間作業	m	3. 300			PG64101
硬化・形成工	φ 250, 10m以下, 昼間作業	m	3. 300			PG64102
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0022 号 代 価 表 SA307						
更生付帯工 415-2						
φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工						PG64103
φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			
本管口仕上工						PG64104
φ 250		箇所	2.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0023 号 代 価 表 SA110 管更生工 543-1 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 543-1 φ 250	m	18.	800			TA008
内面更生工 543-1 φ 250	式	1.	000			第 24 号 代価表
更生付帯工 543-1 φ 250	式	1.	000			第 25 号 代価表
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0025 号 代 価 表		SA308					
更生付帯工 543-1							
φ 250					1. 000	式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2. 000				PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2. 000				PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	4. 000				PG64105
★★★ 合 計							
1		式			当り		

第 0026 号 代 価 表 SA111 管更生工 543-2 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 543-2 φ 250		m	18.900			TA009
内面更生工 543-2 φ 250		式	1.000			第 27 号 代価表
更生付帯工 543-2 φ 250		式	1.000			第 28 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0028 号 代 価 表 SA309 更生付帯工 543-2 φ 250 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	5.000			PG64105
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0029 号 代 価 表 SA112 管更生工 9009-2 φ 250 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 9009-2 φ 250		m	10.400			TA010
内面更生工 9009-2 φ 250		式	1.000			第 30 号 代価表
更生付帯工 9009-2 φ 250		式	1.000			第 31 号 代価表
★★★ 合 計						
		1	式	当り		

第 0031 号 代 価 表 SA310 更生付帯工 9009-2 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.	000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.	000			PG64104
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0032 号 代 価 表 SA113 管更生工 370-2 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 370-2 φ 250	m	24.	000			TA011
内面更生工 370-2 φ 250	式	1.	000			第 33 号 代価表
更生付帯工 370-2 φ 250	式	1.	000			第 34 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0033 号		代 価 表		SA211		
内面更生工		370-2		φ 250		
				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工	φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23. 400			PG64101
硬化・形成工	φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23, 400			PG64102
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0035 号 代 価 表 SA114 管更生工 370-3 φ 250 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 370-3 φ 250		m	30.400			TA012
内面更生工 370-3 φ 250		式	1.000			第 36 号 代価表
更生付帯工 370-3 φ 250		式	1.000			第 37 号 代価表
★★★ 合 計						
		1	式	当り		

第 0037 号 代 価 表		SA312					
更生付帯工 370-3							
φ 250				1. 000		式 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管口切断工						PG64103	
φ 250, 昼間作業		箇所	2. 000				
本管口仕上工						PG64104	
φ 250		箇所	2. 000				
取付管口せん孔仕上工						PG64105	
φ 250, 昼間作業		箇所	5. 000				
★★★ 合 計							
1		式		当 り			

第 0038 号 代 価 表		SA115					
管更生工 370-4						1.000 式当り	
φ 250							
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管更生材料費 370-4						TA013	
φ 250		m	29.700				
内面更生工 370-4						第 39 号 代価表	
φ 250		式	1.000				
更生付帯工 370-4						第 40 号 代価表	
φ 250		式	1.000				
★★★ 合 計							
1		式		当り			

第 0039 号		代 価 表		SA213		
内面更生工		370-4		φ 250		
				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工	φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	29. 100			PG64101
硬化・形成工	φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	29. 100			PG64102
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0040 号 代 価 表		SA313					
更生付帯工 370-4							
φ 250				1. 000		式 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管口切断工						PG64103	
φ 250, 昼間作業		箇所	2. 000				
本管口仕上工						PG64104	
φ 250		箇所	2. 000				
取付管口せん孔仕上工						PG64105	
φ 250, 昼間作業		箇所	1. 000				
★★★ 合 計							
1		式		当 り			

第 0041 号 代 価 表 SA116 管更生工 370-5 φ 250 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 370-5 φ 250	m	10.	100			TA014
内面更生工 370-5 φ 250	式	1.	000			第 42 号 代価表
更生付帯工 370-5 φ 250	式	1.	000			第 43 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0042 号		代 価 表		SA214		
内面更生工		370-5		φ 250		
				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工	φ 250, 10m以下, 昼間作業	m	9. 300			PG64101
硬化・形成工	φ 250, 10m以下, 昼間作業	m	9. 300			PG64102
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工	φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0044 号 代 価 表 SA121 管更生工 541-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 541-1 φ 300	m	24	800			TA020
内面更生工 541-1 φ 300	式	1	000			第 45 号 代価表
更生付帯工 541-1 φ 300	式	1	000			第 46 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0045 号 代 価 表 SA220 内面更生工 541-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23.	900			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23.	900			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0046 号 代 価 表 SA319 更生付帯工 541-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 300, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 300		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 昼間作業		箇所	2.000			PG64105
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0047 号 代 価 表 SA122 管更生工 541-2 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 541-2 φ 300	m	24.	500			TA021
内面更生工 541-2 φ 300	式	1.	000			第 48 号 代価表
更生付帯工 541-2 φ 300	式	1.	000			第 49 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0048 号 代 価 表 SA221 内面更生工 541-2 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23.	600			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	23.	600			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0049 号 代 価 表 SA320 更生付帯工 541-2 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 300, 昼間作業	箇所	2.	000			PG64103
本管口仕上工 φ 300	箇所	2.	000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 昼間作業	箇所	6.	000			PG64105
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0050 号 代 価 表 SA123 管更生工 545-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 545-1 φ 300	m	17.	600			TA022
内面更生工 545-1 φ 300	式	1.	000			第 51 号 代価表
更生付帯工 545-1 φ 300	式	1.	000			第 52 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0051 号 代 価 表 SA222 内面更生工 545-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業	m	16.	700			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業	m	16.	700			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0052 号 代 価 表		SA321					
更生付帯工 545-1							
φ 300				1. 000		式 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管口切断工						PG64103	
φ 300, 昼間作業		箇所	2. 000				
本管口仕上工						PG64104	
φ 300		箇所	2. 000				
取付管口せん孔仕上工						PG64105	
φ 300, 昼間作業		箇所	3. 000				
★★★ 合 計							
1		式		当 り			

第 0053 号 代 価 表 SA124 管更生工 544-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 544-1 φ 300	m	18.	000			TA023
内面更生工 544-1 φ 300	式	1.	000			第 54 号 代価表
更生付帯工 544-1 φ 300	式	1.	000			第 55 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0054 号 代 価 表 SA223 内面更生工 544-1 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業	m	17.	100			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業	m	17.	100			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0056 号 代 価 表 SA125 管更生工 544-2 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 544-2 φ 300	m	29.	300			TA024
内面更生工 544-2 φ 300	式	1.	000			第 57 号 代価表
更生付帯工 544-2 φ 300	式	1.	000			第 58 号 代価表
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0057 号 代 価 表 SA224 内面更生工 544-2 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	28.	400			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	28.	400			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0059 号 代 価 表		SA129				
管更生工 544-3					1.000 式当り	
φ 300						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 544-3						TA028
φ 300		m	27.400			
内面更生工 544-3						第 60 号 代価表
φ 300		式	1.000			
更生付帯工 544-3						第 61 号 代価表
φ 300		式	1.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0060 号 代 価 表 SA228 内面更生工 544-3 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	26.	500			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	26.	500			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0063 号 代 価 表 SA225 内面更生工 426-3 φ 300						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	24.	200			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業	m	24.	200			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0064 号 代 価 表 SA324 更生付帯工 426-3 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 300, 昼間作業	箇所	2.	000			PG64103
本管口仕上工 φ 300	箇所	2.	000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 昼間作業	箇所	8.	000			PG64105
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0065 号 代 価 表						
---------------------	--	--	--	--	--	--

第 0068 号 代 価 表 SA128 管更生工 430-2 φ 400 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材料費 430-2 φ 400		m	22.700			TA027
内面更生工 430-2 φ 400		式	1.000			第 69 号 代価表
更生付帯工 430-2 φ 400		式	1.000			第 70 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0069 号 代 価 表 SA227 内面更生工 430-2 φ 400						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業	m	21.	800			PG64101
硬化・形成工 φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業	m	21.	800			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備設置	回					PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備撤去	回					PG64106
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0070 号 代 価 表 SA326 更生付帯工 430-2 φ 400 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 400, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 400		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 400, 昼間作業		箇所	5.000			PG64105
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0071 号 代 価 表 SA400						
更生水替工						
φ 200						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 200		日				PG64108
止水プラグ 200mm		日				MG1505502
揚泥車運転工（4t使用）		日				PG63152
止水プラグ 取付管用		日				MG1505510
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0072 号 代 価 表 SA401						
更生水替工						
φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 250		日				PG64108
止水プラグ 250mm		日				MG1505503
揚泥車運転工（4t使用）		日				PG63152
止水プラグ 取付管用		日				MG1505510
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0073 号 代 価 表 SA402 更生水替工 φ 300 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 300	日					PG64108
止水プラグ 300mm	日					MG1505504
揚泥車運転工（4t使用）	日					PG63152
止水プラグ 取付管用	日					MG1505510
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0074 号 代 価 表 SA403 更生水替工 φ 350 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 350	日					PG64108
止水プラグ 350mm	日					MG1505505
揚泥車運転工（4t使用）	日					PG63152
止水プラグ 取付管用	日					MG1505510
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0075 号 代 価 表 SA404 更生水替工 φ 400 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 400	日					PG64108
止水プラグ 400mm	日					MG1505506
揚泥車運転工（4t使用）	日					PG63152
止水プラグ 取付管用	日					MG1505510
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0076 号 代 価 表 SA500 換気設備工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
換気設備工	日					PG64107
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0077 号 代 価 表 SB002 柵および取付管工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14	箇所	46.	000			PG15348
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外	箇所	60.	000			PG15349
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	186.	600			ZG6505002
陶管撤去工 1 5 0 mm	m	87.	600			PG18018
殻運搬処理 陶磁器くず	m3	1.	000			第 78 号 代価表
床掘工 現場制約あり	m3	48.	000			第 79 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー，再生砂A類	m3	38.	000			PG12261
残土運搬処理工	m3	48.	000			第 80 号 代価表
矢板工（管路，側溝等） 2.0m以下，全面両側，設置撤去，※山積0.13m3	m	1.	000			PG14270
土留支保工 1 段掘削深 2 . 0 m以下，軽量金属腹起し，パイプサポート	m	1.	000			PG14506
矢板賃料（管路，側溝等）	t	0.	200			PG1A001

第 0077 号 代 価 表 SB002 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m 以下, 軽量金属腹起+ハ°イ°サ, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000		m	1.000			PG1A065
やりとり継手 φ 1 5 0		個	60.000			ZG1703001
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0078 号 代 価 表 SB031 殻運搬処理 陶磁器くず						
1.000 m3当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
陶磁器くず運搬費 2t積級		m3	1.000			ZDA021003
産業廃棄物処理料中間処理 陶磁器 2t積級		m3	1.000			ZDA020501
★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 0079 号 代 価 表 SB011 床掘工 現場制約あり						
1.000 m3当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り						CB210030
土砂，現場制約あり		m3	1.000			
積込（ルーズ）						CB210020
土砂，小規模(標準以外)		m3	1.000			
★★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 0080 号 代 価 表 SB021 残土運搬処理工						
1.000 m3当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, ※バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 11.0km以下	m3	1.000				CB210110
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 2t積級	m3	1.000				PD20001
★★★★ 合 計						
1	m3			当り		

第 0081 号 代 価 表 SB100 雨水桝および取付管工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
MB型 雨水桝設置 2 型（G 2）	箇所	22.	000			PD26122
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外	箇所	28.	000			PG15349
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	87.	100			ZG6505002
陶管撤去工 1 5 0 mm	m	31.	600			PG18018
床掘工 現場制約あり	m3	12.	000			第 79 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クローラ，再生砂A類	m3	9.	000			PG12261
残土運搬処理工	m3	12.	000			第 80 号 代価表
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0082 号 代 価 表 SB200 柵および取付管撤去工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
陶管撤去工 150mm		m	14.000			PG18018
閉塞キャップ φ150（本管径200～500）		個	12.000			TB001
床掘工 現場制約あり		m3	7.000			第 79 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー、再生砂A類		m3	7.000			PG12261
残土運搬処理工		m3	7.000			第 80 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0083 号 代 価 表		SC200				
付帯工					1.000 式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋撤去工 (φ600)		箇所	9.000			第 84 号 代価表
蓋据付工 (φ600) 調整ＣＯブロック使用		箇所	9.000			PG15155
铸铁製マンホール蓋 (性能仕様品) 径600 T-14デザイン蓋 調整マンホール付		組	9.000			ZD0802002
人孔口環 口環上H=150		個	9.000			ZD0803001
組立マンホール特殊モルタル工		m3	0.049			PG15125
流動性特殊モルタル調整工 (手間のみ) Φ600用		箇所	9.000			PG15127
特殊モルタル 流動性特殊モルタル		m3	0.044			ZD0807201
インバート工 小人孔		箇所	1.000			第 85 号 代価表
インバート工 0号マンホール		箇所	1.000			第 86 号 代価表
インバート工 1号マンホール		箇所	5.000			第 87 号 代価表
足掛金物設置工 巾300 (ステンレス製)		本	33.000			PG31515
足掛金物撤去工		本	33.000			第 88 号 代価表

第 0083 号 代 価 表 SC200 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)		組	17.000			ZD0802401
構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 時間的制約 無し, 夜間作業 無し		m3	11.000			PD35041
殻運搬処理 無筋Co		m3	12.000			第 89 号 代価表
床掘工 現場制約あり		m3	3.000			第 79 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クローラ, 再生砂A類		m3	2.000			PG12261
残土運搬処理工		m3	3.000			第 80 号 代価表
鋳鉄製汚水柵ふた(性能仕様品) 径450T-14デサレ蓋 調整コマボルト付		組	3.000			ZD0810002
蓋撤去工 φ 450		箇所	3.000			第 84 号 代価表
蓋据付工 (φ 450) 調整COブロック不使用		箇所	3.000			PG15155
汚水柵 口環450×100×100		個	3.000			ZD0810401
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ 4 5 0 用		箇所	3.000			PG15127
特殊モルタル 流動性特殊モルタル		m3	0.010			ZD0807201

第 0083 号 代 価 表 SC200 【つづき】						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0084 号 代 価 表 SC210 蓋撤去工						
1.000 箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915
★★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0085 号 代 価 表 SC220 インバート工 小人孔						
1.000 箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，全ての費用	m3	0.030			CB240010
型枠	一般型枠，小型構造物	m2	0.330			CB240210
モルタル上塗り（マンホール用）	塗厚 20mm	m2	0.410			PG15105
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0086 号 代 価 表 SC221 インバート工 0 号マンホール						
1.000 箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，全ての費用	m3	0.070			CB240010
型枠	一般型枠，小型構造物	m2	0.440			CB240210
モルタル上塗り（マンホール用）	塗厚 20 mm	m2	0.600			PG15105
★★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0087 号 代 価 表 SC222 インバート工 1 号マンホール						
1.000 箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，全ての費用	m3	0.120			CB240010
型枠	一般型枠，小型構造物	m2	0.540			CB240210
モルタル上塗り(マンホール用)	塗厚 2 0 mm	m2	0.830			PG15105
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0088 号 代 価 表 SC111 足掛金物撤去工 1.000 本 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
特殊作業員		人				R00100000
★★★★ 合 計						
1		本		当 り		

第 0089 号 代 価 表 SB041 殻運搬処理 無筋Co						
1.000 m3当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乘額含む，無筋Co，昼間，2 t 積級	m3	1.000				PD20001
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用	m3	1.000				CB227010
★★★ 合 計						
1	m3			当り		

第 0090 号 代 価 表 SE001 舗装工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m	457.000			CB430510
舗装掘削 (5-10) アスファルトA		m2	110.000			第 91 号 代価表
舗装掘削 (3-2) 仮復旧部 (a)		m2	110.000			第 92 号 代価表
舗装掘削 (5-0) 影響部 (a)		m2	702.000			第 93 号 代価表
舗装復旧 (3-22) 仮復旧部 (L)		m2	85.000			第 94 号 代価表
舗装復旧 (3-12) 仮復旧部 (a)		m2	28.000			第 95 号 代価表
舗装復旧 (5-0) 仮復旧→本復旧		m2	69.000			第 96 号 代価表
舗装復旧 (5-0) 影響部 (a)		m2	194.000			第 97 号 代価表
舗装復旧 (5-0) 全面復旧 (1.4m≦W<3.0m)		m2	507.000			第 98 号 代価表
舗装掘削 (10-10-14) アスファルトB		m2	1.000			第 99 号 代価表
舗装掘削 (5-5) 仮復旧部 (b)		m2	2.000			第100 号 代価表
舗装掘削 (10-0) 影響部 (b)		m2	2.000			第101 号 代価表

第 0090 号 代 価 表 SE001 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧（5-15-14） 仮復旧部（b）		m2	2.000			第102 号 代価表
舗装復旧（10-0） 仮復旧→本復旧		m2	2.000			第103 号 代価表
舗装復旧（10-0） 影響部（b）		m2	2.000			第104 号 代価表
殻運搬処理 A s		m3	43.000			第105 号 代価表
汚泥運搬処理 カッター汚泥		m3	2.000			第106 号 代価表
残土運搬処理工		m3	12.000			第 80 号 代価表
区画線設置 夜間作業無し，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装， 全ての費用		m	99.000			PD35001
区画線設置 夜間作業無し，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 45cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装， 全ての費用		m	1.000			PD35001
★★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0091 号 代 価 表 SE002 舗装掘削 (5-10) アスファルトA						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用		m2	100.000			CB210720
掘削 土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)		m3	10.000			CB210100
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0092 号 代 価 表 SE003						
舗装掘削 (3-2)						
仮復旧部 (a)						
100.000 m2当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用	m2	100.	000			CB210720
掘削 土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)	m3	2.	000			CB210100
★★★ 合 計						
1	m2			当り		

第 0093 号 代 価 表 SE004 舗装掘削 (5-0) 影響部 (a)						
100.000 m2当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用	m2	100.	000			CB210720
★★★ 合 計						
1	m2			当り		

第 0094 号 代 価 表 SE005 舗装復旧 (3-22) 仮復旧部 (L)						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						CB410260
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			
上層路盤 (歩道部)						CB410041
全仕上り厚 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0095 号 代 価 表 SE006 舗装復旧 (3-12) 仮復旧部 (a)						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						CB410260
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			
上層路盤 (歩道部)						CB410041
全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0096 号 代 価 表 SE007 舗装復旧 (5-0) 仮復旧→本復旧						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						CB410260
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0097 号 代 価 表 SE008 舗装復旧 (5-0) 影響部 (a)						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100.000			CB410260
★★★★ 合 計						
	1	m2		当り		

第 0098 号 代 価 表 SE015 舗装復旧 (5-0) 全面復旧 (1.4m ≦ W < 3.0m)						
				100.000 m2当り		
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100.	000			CB410260
★★★★ 合 計						
1	m2			当り		

第 0099 号 代 価 表 SE009 舗装掘削 (10-10-14) アスファルトB						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用		m2	100.000			CB210720
掘削 土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)		m3	24.000			CB210100
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0100 号 代 価 表 SE010 舗装掘削 (5-5) 仮復旧部 (b)						
100.000 m2当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用	m2	100.	000			CB210720
掘削 土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)	m3	5.	000			CB210100
★★★ 合 計						
1	m2			当り		

第 0101 号 代 価 表 SE011 舗装掘削 (10-0) 影響部 (b)						
100.000 m2当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) 全ての費用	m2	100.	000			CB210720
★★★ 合 計						
1	m2			当り		

第 0102 号 代 価 表 SE012 舗装復旧 (5-15-14) 仮復旧部 (b)						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100.000			CB410260
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 150 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用	m2	100.000			CB410041
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 140 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	100.000			CB410031
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0103 号 代 価 表 SE013 舗装復旧 (10-0) 仮復旧→本復旧						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						CB410260
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			
基層 (車道・路肩部)						CB410240
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0104 号 代 価 表 SE014 舗装復旧 (10-0) 影響部 (b)						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
基層 (車道・路肩部)						
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410240
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0105 号 代 価 表		SE100				
殻運搬処理						
A s		1. 000 m3当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料						PD20001
中間処理	産廃税上乗額含む，アスファルト，昼間，10 t 積級	m3	1. 000			
殻運搬						CB227010
舗装版破碎，機械積込（小規模土工），DID区間有り，全ての費用		m3	1. 000			
★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 0106 号 代 価 表 SE110 汚泥運搬処理 カッター汚泥 1.000 m3当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥 4t積級	m3	1.000				ZDA040304
舗装切断時の排水運搬費 4t積級	m3	1.000				ZDA040902
★★★★ 合 計						
1	m3			当り		

第 0107 号 代 価 表 SD001 準備費 φ 200						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	50.300			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	50.300			PG63201
施工前処理工 モルタル除去		箇所	16.000			PG63260
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0108 号 代 価 表		SD002				
準備費					1.000 式当り	
φ 250						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	231.500			PG63241
本管TVカメラ調査工		m	231.500			PG63201
0.3回／m以下		m	231.500			
施工前処理工		箇所	33.000			PG63260
モルタル除去		箇所	6.000			PG63260
施工前処理工		箇所	2.000			PG63260
木根除去		箇所				
施工前処理工		箇所				
取付管突出除去		箇所				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0109 号 代 価 表 SD003						
準備費 φ 300						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	133.900			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	133.900			PG63201
施工前処理工 モルタル除去		箇所	3.000			PG63260
施工前処理工 木根除去		箇所	1.000			PG63260
施工前処理工 取付管突出除去		箇所	2.000			PG63260
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0110 号 代 価 表 SD004 準備費 φ 350 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	6.800			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	6.800			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0111 号 代 価 表 SD005 準備費 φ 400 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	21.800			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	21.800			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0112 号 代 価 表 SD010 技術管理費 φ 200						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	50.300			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	50.300			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0113 号 代 価 表 SD011 技術管理費 φ 250						
1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管 き ょ 内 洗 浄 工		m	231.500			PG63241
本 管 T V カ メ ラ 調 査 工 0.3 回 / m 以 下		m	231.500			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0114 号 代 価 表 SD012 技術管理費 φ 300						
1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	160.400			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	160.400			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0115 号 代 価 表 SD013 技術管理費 φ 350 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	6.800			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	6.800			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0116 号 代 価 表 SD014 技術管理費 φ 400 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	21.800			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下		m	21.800			PG63201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		