

工 事 設 計 書

課 長	係 長	審 査	設 計	工 期	令和8年2月6日まで
				設 計	令和 08 年 01 月 日
工 事 件 名 草ヶ江（田島四丁目）外地区下水道築造工事				工 事 概 要	【田島工区】 管更生工 一式 取付管およびます工 一式 付帯工 一式 【茶山工区】 管布設工 一式 取付管および柵工 一式 付帯工 一式 【七隈工区】 管布設工 一式 付帯工 一式 【変更なき代価表は省略する。】
工 事 場 所 福岡市城南区田島四丁目外地内					

内訳上段：前回 内訳下段：今回

工 事 概 要				設計書総括情報		
工 種 名		前回数量	今回数量	単 位	設計書番号	B06GK0080-03-00-G0
					所属区分	道路下水道局 建設部 西部下水道課
					設計区分	変更設計
					単価基準年度	0 6 年 0 7 月 1 日
					スライド単価年度	0 7 年 0 3 月 1 日
					工種区分	下水道工事（４）
					現場環境改善費	計上する(市街地・大都市(2))
					施工地域補正分	大都市（２）
					週休２日の補正	4週8休補正
						「※」は任意機械で機械等を指定するものではありません
工 事 価 格	(前回) 円		消費税及び 地方消費税額	(前回) 円		工 事 費 計 (前回) 円
	(今回) 円			(今回) 円		

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備									
管路									
管きょ工（開削）									
	管布設工				式	1,000			
	管布設工 φ 200				式	1,000			第 1 号 代価表
	管路土工				式	1,000			
	管路土工				式	1,000			第 2 号 代価表
管更生工									
	本管更生工（φ 250）				式	1,000			
	更生工 455-1 φ 250				式	1,000			第 3 号 代価表
	更生工 455-2 φ 250				式	1,000			第 4 号 代価表
	更生工 455-3 φ 250				式	1,000			第 5 号 代価表
	更生工 475-6 φ 250				式	1,000			第 6 号 代価表

本 工 事 内 訳 書										
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	更生工	475-7							第 7 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	476-1							第 8 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	476-2							第 9 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	477							第 10 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	480							第 11 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	481-1							第 12 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	481-2							第 13 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	481-3							第 14 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	481-4							第 15 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	489-1-1							第 16 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	489-1-2							第 17 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	489-1-3							第 18 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				
	更生工	493-1							第 19 号 代価表	
		φ 250			式	1,000				

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	更生工	493-2							第 20 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	893-5							第 21 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	893-6							第 22 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	893-7							第 23 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	893-8							第 24 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	934							第 25 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	946-2							第 26 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	更生工	946-3							第 27 号 代価表
	φ 250				式	1,000			
	本管更生工 (φ 300)				式	1,000			
	更生工	479-1							第 28 号 代価表
	φ 300				式	1,000			
	更生工	489-1-4							第 29 号 代価表
	φ 300				式	1,000			
	更生工	489-1-5							第 30 号 代価表
	φ 300				式	1,000			
	本管更生工 (φ 350)				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生工 947-1 φ 350					式	1,000			第 31 号 代価表
	本管更生工 (φ 1100)				式	1,000			
更生工 491 φ 1100					式	1,000			第 36 号 代価表
更生工 494 φ 1100					式	1,000			第 32 号 代価表
	本管更生付帯工				式	1,000			
水替工 (φ 250)					式	1,000			第 50 号 代価表
水替工 (φ 300)					式	1,000			第 51 号 代価表
水替工 (φ 350)					式	1,000			第 52 号 代価表
換気設備工					日				PG64107
取付管およびます工									
	取付管およびます工				式	1,000			
取付管およびます工 本管開削					式	1,000			第 53 号 代価表
取付管およびます工 汚水					式	1,000			第 54 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工 雨水					式	1,000			第 56 号 代価表
	取付管土工				式	1,000			
取付管土工 本管開削					式	1,000			第 57 号 代価表
取付土工 汚水					式	1,000			第 59 号 代価表
取付土工 雨水					式	1,000			第 60 号 代価表
付帯工									
	付帯工（本管開削）				式	1,000			
組立 1 号人孔設置工					式	1,000 0,000			
マシンホール設置工					式	1,000			第 63 号 代価表
付帯工					式	1,000			第 64 号 代価表
付帯土工					式	1,000			第 66 号 代価表
舗装撤去工					式	1,000			第 67 号 代価表
舗装復旧工					式	1,000			第 68 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工					式	1,000			第 75 号 代価表
	付帯工（本管更生）				式	1,000			
人孔修繕工					式	1,000			第 76 号 代価表
取り壊し工					式	1,000			第 79 号 代価表
付帯土工					式	1,000			第 80 号 代価表
舗装撤去工					式	1,000			第 81 号 代価表
舗装復旧工					式	1,000			第 82 号 代価表
仮設工									
	土留・仮締切工（本管開削）				式	1,000			
仮設工					式	1,000			第 87 号 代価表
仮設材質料					式	1,000			第 88 号 代価表
架橋工 φ 200					式	1,000			第 89 号 代価表
	土留・仮締切工（本管更生）				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工					式	1,000			第 90 号 代価表
安全費									
	安全費				式	1,000			
交通誘導警備員 (B)					人				R00109500 出来高
交通誘導警備員 (B)					人				R00109500
直接工事費計									
共通仮設費									
	準備費				式	1,000			
施工前準備費					式	1,000			第 91 号 代価表
取付管調査工					箇所	1,000			第125 号 代価表
試掘工					式	1,000			第 97 号 代価表
	技術管理費				式	1,000			
施工後調査費					式	1,000			第 98 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		運搬費			式	1,000			
		仮設材等の運搬			t	18,450			PD07002
		12m以内，往復運搬，深夜早朝割増なし，冬期割増なし， 有料道路利用料計上なし，その他の諸料金計上なし			t	18,070			
		仮設材等の積込み・取卸し費			t	18,450			PD07006
		積込み及び取卸し（往復）			t	18,070			
		事業損失防止施設費			式	1,000			
		現地踏査			業務	1,000			PG1C098
		現地踏査，事前調査，事後調査及び算定			業務	1,000			
		事前調査 工作物			箇所	18,000			PG1C078
		工作物，100m2未満			箇所	18,000			
		打合せ協議			業務	1,000			PG1C106
		第1回打合せあり，中間打合せ1回，最終打合せあり			業務	1,000			
		現場環境改善費			式	1,000			
		現場環境改善費率分			式	1,000			
		共通仮設費（率分）			式	1,000			
		共通仮設費計							
		純工事費							

本工事内訳書										
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
現場管理費					式	1,000				
工事原価										
	(スクラップ費)				式	1,000				
スクラップ						-3,440				ZD0289401
鉄くず ヘビー H1					t	-3,280				

本 工 事 内 訳 書										
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
		一般管理費等		(契約保証率計上)	式	1,000				
		スクラップ費			式	1,000				
工事価格										
		請負工事費（消費税及び地方消費税相当額分除く）			式	1,000				
		消費税及び地方消費税相当額			式	1,000				
請負工事費										
本工事費計										

第 0001 号 代 価 表 SQ0010 管布設工 φ 200 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
塩ビ管布設工 (350mm以下) K-1 200mm, 基礎幅 1.05 m, 再生砂, 20m以上, 機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無	m	41,700 0,000			PG15237	
塩ビ管布設工 (350mm以下) K-1 200mm, 基礎幅 0.85 m, 再生砂, 20m以上, 機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無	m	0,000 41,100			PG15237	
上流用マンホール継手 (K-1) 径200mm×0.5m	本	1,000			ZD0818402	
下流用マンホール継手 (K-1) 径200mm×0.5m	本	0,000 1,000			ZD0818202	
自在曲管 φ 200 30°	個	0,000 1,000			TG0010	
埋設テープ 埋設標識テープ幅300mm	m	41,700 41,100			ZG6505001	
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	28,500			ZG6505002	
★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0002 号 代 価 表 SQ0020 管路土工					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホフ掘削積込(下水用) ※山積0.13m3油圧クレーン, 砂質土	m3	47,200 36,400			PG12236
砂埋戻工(小型バックホフ投入) ※山積0.13m3油圧クレーン, 再生砂A類	m3	37,600 28,900			PG12261
残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホフ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好	m3	47,200 36,400			PG12350
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4t積級	m3	47,000 36,000			PD20001
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0005 号 代 価 表 SA0030 更生工 455-3 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 455-3 φ 250		m	21,200 21,100			TA0030
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	20,300 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	0,000 20,200			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	20,300 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	0,000 20,200			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0006 号 代 価 表 SA0040 更生工 475-6 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 475-6 φ 250		m	20.600 20.500			TA0040
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	19.700 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 19.600			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	19.700 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 19.600			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0007 号 代 価 表 SA0050 更生工 475-7 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 475-7 φ 250		m	27.000			TA0050
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	26.100			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	26.100			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	8.000 7.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0008 号 代 価 表 SA0060 更生工 476-1 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 476-1 φ 250		m	8,800 8,700			TA0060
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	8,200 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0,000 8,100			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	8,200 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0,000 8,100			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	1,000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0010 号 代 価 表 SA0080 更生工 477 φ 250						
1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 477 φ 250		m	12,500 12,400			TA0080
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	11,600 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0,000 11,500			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	11,600 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0,000 11,500			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	4,000 3,000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0011 号 代 価 表 SA0090 更生工 480 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 480 φ 250		m	20.400 20.300			TA0090
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	19.500 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 19.400			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	19.500 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 19.400			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	3.000 5.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0014 号 代 価 表 SA0120 更生工 481-3 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 481-3 φ 250		m	12.700 12.600			TA0120
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	11.800 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 11.700			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	11.800 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 11.700			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	0.000 1.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0015 号 代 価 表 SA0130 更生工 481-4 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 481-4 φ 250		m	34,200 34,100			TA0130
反転・引込工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	33,300 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	0,000 33,200			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	33,300 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	0,000 33,200			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	5,000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0016 号 代 価 表 SA0140 更生工 489-1-1 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 489-1-1 φ 250		m	32,200 32,100			TA0140
反転・引込工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	31,300 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	0,000 31,200			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	31,300 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 30m超40m以下, 昼間作業		m	0,000 31,200			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	4,000 3,000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0018 号 代 価 表 SA0160 更生工 489-1-3 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 489-1-3 φ 250		m	22.000 21.900			TA0160
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	21.100 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	0.000 21.000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	21.100 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	0.000 21.000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	5.000 4.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0019 号 代 価 表 SA0170 更生工 493-1 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 493-1 φ 250		m	7,900 7,800			TA0170
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	7,000 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0,000 6,900			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	7,000 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0,000 6,900			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	1,000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0020 号 代 価 表 SA0180 更生工 493-2 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 493-2 φ 250		m	9.800 9.700			TA0180
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	8.900 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0.000 8.800			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	8.900 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0.000 8.800			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	1.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0021 号 代 価 表 SA0190 更生工 893-5 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 893-5 φ 250		m	15.000 15.100			TA0190
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	14.100 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 14.200			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	14.100 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 14.200			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	3.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0022 号 代 価 表 SA0200 更生工 893-6 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 893-6 φ 250		m	4.500 4.400			TA0200
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	3.600 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0.000 3.500			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	3.600 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 昼間作業		m	0.000 3.500			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	1.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0025 号 代 価 表 SA0230 更生工 934 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 934 φ 250		m	17,200 17,100			TA0230
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	16,300 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0,000 16,200			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	16,300 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0,000 16,200			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	1,000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0027 号 代 価 表 SA0250 更生工 946-3 φ 250						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 946-3 φ 250		m	18.400 18.300			TA0250
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	17.500 0.000			PG64101
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 17.400			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	17.500 0.000			PG64102
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0.000 17.400			PG64102
本管口切断工 φ 250, 昼間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業		箇所	1.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0030 号 代 価 表 SA0330 更生工 489-1-5 φ 300						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 489-1-5 φ 300		m	16,200 17,200			TA0330
反転・引込工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業		m	14,700 0,000			PG64101
反転・引込工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0,000 15,700			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業		m	14,700 0,000			PG64102
硬化・形成工 φ 300, 10m超20m以下, 昼間作業		m	0,000 15,700			PG64102
本管口切断工 φ 300, 昼間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 300		箇所	2,000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0032 号 代 価 表 S00010					
更生工 494					
φ 1100					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
更生材料		式	1.000		第 33 号 代価表
製管工		式	1.000		第 34 号 代価表
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0033 号 代 価 表 S00020 更生材料					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
セグメント材 φ 1100用		m	22.000 21.600		ZGC170115
3 S セグメント充填材 1 号 (35.0N/mm2)		m3	2.900 2.800		ZGC170201
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0034 号 代 価 表 S00030 製管工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合部材取付工 φ 1100		m	22.000 21.600			PG62501
セグメント搬送工 φ 1100, 補強鉄筋設あり		m	22.000 21.600			PG62502
セグメント組立工 φ 1100, 補強鉄筋あり		m	22.000 21.600			PG62503
サポート設置撤去工		m	22.000 21.600			PG62504
注入口設置工 φ 1100		m	22.000 21.600			PG62505
充填材注入工 φ 1100		m	22.000 21.600			PG62506
管口仕上工 φ 1100		箇所	2.000			PG62507
取付管口穿孔仕上工 φ 1100		箇所	0.000 1.000			PG62508
補強鉄筋組立工		本	110.000 108.000			第102 号 代価表
換気設備工		日				PG64107
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0036 号 代 価 表 SP0010 更生工 491 φ 1100						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生材料		式	1.000			第 37 号 代価表
製管工		式	1.000			第 38 号 代価表
充てん材注入工		式	1.000			第 40 号 代価表
管口仕上工		式	1.000			第 47 号 代価表
取付管口仕上工		式	1.000			第 48 号 代価表
換気工		式	1.000			第 49 号 代価表
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0037 号 代 価 表 SP0020 更生材料						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストリップ S 形		m	218.200 217.000			ZGC130101
ジョイナー S 形		m	218.200 217.000			ZGC130201
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0038 号 代 価 表 SP0030 製管工 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スペーサー取付工		m	18.800 18.700			第103 号 代価表
端部製管工 φ 1100		m	1.500			PG62102
製管工 φ 1100, 機械施工		m	17.300 17.200			PG62103
端部緊張工 φ 1100		箇所	2.000			PG62106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0040 号 代 価 表 SP0040					
充てん材注入工					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
充てん材注入工		m	18.800		第104 号 代価表
充填材ストッパー工		箇所	2.000		第108 号 代価表
管内注入口工		箇所	17.000		第109 号 代価表
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0048 号 代 価 表 SP0060					
取付管口仕上工					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
取付管口仕上げ工		箇所	4.000 3.000		PG62116
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0049 号 代 価 表 SP0070					
換気工					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
換気設備工		日			PG64107
★★★	合 計				
	1	式		当り	

第 0050 号 代 価 表 SB0010 水替工 (φ 250)					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 250	日				PG64108
水替工(止水プラグ) φ 250	式	1.000			PG63123
水替工(止水プラグ) φ 150	式	1.000 0.000			PG63123
水替工(止水プラグ) φ 150	式	0.000 1.000			PG63123
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0051 号 代 価 表		SB0020				
水替工 (φ 300)				1. 000 式 当 り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 300		日				PG64108
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1, 000 0, 000			PG63123
水替工(止水プラグ) φ 300		式	0, 000 1, 000			PG63123
水替工(止水プラグ) φ 150		式	1, 000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0052 号 代 価 表 SB0030 水替工 (φ 350)					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 350	日				PG64108
潜水ポンプ運転工 φ 350	日				PG64108
水替工 (止水プラグ) φ 350	式	1.000			PG63123
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0053 号 代 価 表 SR0010 取付管およびます工 本管開削 1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14	箇所	6.000			PG15348	
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ	箇所	6.000			PG15349	
やりとり継手 φ 1 5 0	個	6.000 3.000			ZG1703001	
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	18.600			ZG6505002	
★★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0054 号 代 価 表 SC0010 取付管およびます工 汚水						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14	箇所	30.000 35.000			PG15348	
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-25	箇所	3.000 0.000			PG15348	
鋳鉄製小口径汚水枦蓋(性能仕様品) 径200T-25デザイン 鉄蓋インソ台座付	組	0.000 1.000			ZD0810201	
小口径汚水枦 内蓋	個	0.000 1.000			ZD0810801	
ます設置工 B型汚水枦	箇所	9.000 3.000			第110 号 代価表	
鋳鉄製汚水枦ふた(性能仕様品) 径450T-14デザイン蓋 調整コマボルト付	組	0.000 1.000			ZD0810002	
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ 6 0 0 用	箇所	9.000 3.000			PG15127	
特殊モルタル 流動性特殊モルタル	m3	0.031 0.010			ZD0807201	
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ	箇所	35.000 39.000			PG15349	
やりとり継手 φ 1 5 0	個	33.000 25.000			ZG1703001	
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	108.000 121.200			ZG6505002	

第 0054 号 代 価 表 SC0010 【つづき】					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内面補強工	箇所	0.000			第126 号 代価表
		1.000			
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0056 号 代 価 表 SC0100 取付管およびます工 雨水						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準雨水桝設置工		箇所	1.000 0.000			PG15325
下水道用標準雨水桝車道用T-14 本体Aグレーチング付口環一式		式	1.000 0.000			ZD0812601
MB型 雨水桝設置 1 型（G 2）		箇所	0.000 1.000			PD26122
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無，5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ		箇所	6.000 14.000			PG15349
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 2 0 0，夜間作業無，時間制約無，5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ		箇所	1.000 0.000			PG15349
防臭逆止弁 φ 150 VU管用		個	6.000 14.000			ZG1703201
防臭逆止弁 φ 200 VU管用		個	1.000 0.000			ZG1703202
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm		m	22.000 43.500			ZG6505002
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0057 号 代 価 表 SR0020 取付管土工 本管開削						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工		m3	3,900 4,800			第111 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー, 再生砂A類		m3	2,800 3,600			PG12261
残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好		m3	3,900 4,800			PG12350
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4t積級		m3	3,000 4,000			PD20001
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0059 号 代 価 表 SD0010 取付土工 汚水						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り			37.700			CB210030
土砂, 現場制約あり		m3	38.800			
積込 (ルーズ)			37.700			CB210020
土砂, 小規模(標準以外)		m3	38.800			
砂埋戻工(小型バックホ投入)			27.000			PG12261
※山積0.13m3油圧クレー, 再生砂A類		m3	24.300			
砂埋戻工(小型バックホ投入)			4.600			PG12261
※山積0.13m3油圧クレー, 購入真砂土		m3	7.100			
土砂等運搬			37.700			CB210110
小規模, ※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 15.0km以下		m3	38.800			
処理 (処分) 料			37.000			PD20001
指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株) 立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級		m3	38.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0060 号 代 価 表 SD0100 取付土工 雨水						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り			7,000			CB210030
土砂, 現場制約あり		m3	6,900			
積込 (ルーズ)			7,000			CB210020
土砂, 小規模(標準以外)		m3	6,900			
砂埋戻工(小型バック杓投入)			5,700			PG12261
※山積0.13m3油圧クレー, 再生砂A類		m3	5,100			
土砂等運搬			7,000			CB210110
小規模, ※バック杓山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 15.0km以下		m3	6,900			
処理 (処分) 料			7,000			PD20001
指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株) 立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級		m3	6,000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0061 号 代 価 表 SS0010 組立 1 号人孔設置工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール（市場単価）			1.000			PG15121
1号(900)3m以下, 4箇所未満, 時間制約無, 夜間作業無		箇所	0.000			
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600			1.000			ZD0802001
T-25デザイン蓋 調整コマボルト付		組	0.000			
転落防止安全梯子			1.000			ZD0802401
径600用 ステンレス製(性能仕様品)		組	0.000			
人孔口環			1.000			ZD0803001
口環上H=150		個	0.000			
人孔口環			2.000			ZD0803002
口環下H=100		個	0.000			
組立マンホール斜壁（市規格）			1.000			ZD0803401
1号用H=300mm		個	0.000			
組立マンホール躯体（市規格）			1.000			ZD0803805
0号用H=900mm		個	0.000			
組立マンホール基礎板（市規格）			1.000			ZD0804001
1号用1200130mm		個	0.000			
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ)			1.000			PG15127
Φ600用		箇所	0.000			
特殊モルタル			0.007			ZD0807201
流動性特殊モルタル		m3	0.000			
組立マンホール底部工			1.000			PG15131
1号マンホール, クラツヤラン再生材		箇所	0.000			
マンホール削孔費			1.000			ZD0805401
径200mm（取付管呼び径）		箇所	0.000			

第 0061 号 代 価 表 SS0010 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール削孔費 径250mm（取付管呼び径）		箇所	1,000			ZD0805402
			0,000			
インバート工		式	1,000			第 62 号 代価表
足掛金物設置工 巾 3 0 0 （ステンレス製）		本	3,000			PG31515
			0,000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0062 号 代 価 表 ST0040 インバート工					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, ハック杓(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 全ての費用	m3	0.100 0.000			CB240010
モルタル上塗り(マンホール用) 塗厚 10mm	m2	0.700 0.000			PG15105
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0063 号 代 価 表 SS0020 マシンホール設置工					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンマシンホール据付工（管径200mm以下） 1.50m以下，クラッシュラン再生材，機械施工，10m3未満， 時間制約無，夜間作業無	箇所	1.000			PG15167
鋳鉄製マシンホールふたφ300（性能仕様） T-14 デザイン蓋調整コマ・ボルト付	組	1.000			ZG2303002
マシンホール用上部壁 H=200mm	個	1.000			ZD0805601
マシンホール用中間壁 H=400mm	個	1.000 0.000			ZD0805804
マシンホール用中間壁 H=500mm	個	0.000 1.000			ZD0805805
マシンホール用インバート 一方向直径200mm用	個	1.000			ZD0806202
マシンホール用底板 外径560mm用	個	1.000			ZD0806401
マシンホール用かん合アダプター PP製ナカフタ用	個	1.000			ZD0806602
マシンホール用かん合アダプター PP製	個	1.000			ZD0806601
流動性特殊モルタル調整工（手間のみ） Φ300用	箇所	1.000			PG15127
特殊モルタル 流動性特殊モルタル	m3	0.005 0.002			ZD0807201

第 0063 号 代 価 表 SS0020 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マシンホール用シール材 接着剤		kg	0.100			ZD0807401
マシンホール用プライマー プライマー		kg	0.100			ZD0807601
マシンホール用管接続アダプタセット VU径150mm流入用		個	1.000			ZD0806801
マシンホール用管接続アダプタセット VU径200mm流出用		個	1.000			ZD0806805
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0064 号 代 価 表		ST0010				
付帯工		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし						PD35041
無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し		m3	1.000			
殻運搬						CB227010
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用		m3	1.000			
処理（処分）料						PD20001
中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，4 t 積級		m3	1.000			
硬質塩化ビニル管撤去工			54.100			PG18017
1 5 0 mm		m	53.500			
硬質塩化ビニル管撤去工			42.100			PG18017
2 0 0 mm		m	0.000			
既設管運搬						TC0010
塩ビ管		m3	1.000			
既設管処理						TC0020
塩ビ管		m3	1.000			
塩ビ製柵撤去工			2.000			
柵深1.5m以下		箇所	0.000			
既設柵撤去工（塩化ビニル製）			0.000			第133 号 代価表
1.0m以下		箇所	2.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0067 号 代 価 表 SU0010 舗装撤去工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	114,800 116,300			CB430510	
舗装切断時の排水運搬費 4t積級	m3	1,000			ZDA040902	
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥 4t積級	m3	1,000			ZDA040305	
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 障害等無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 全ての費用	m2	199,400 174,300			CB430310	
殻運搬 舗装版破碎, 機械(舗装版厚15cm以下), DID区間有り, 全ての費用	m3	9,000 8,000			CB227010	
処理(処分)料 中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 昼間, 4 t 積級	m3	9,000 8,000			PD20001	
小型バックホ掘削積込(下水用) ※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土	m3	7,300 5,500			PG12236	
残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好	m3	7,300 5,500			PG12350	
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級	m3	7,000 5,000			PD20001	
★★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0068 号 代 価 表 SU0020 舗装復旧工 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工			4,400			第113 号 代価表
B舗装		m2	1,200			
仮→本復旧工			4,400			第114 号 代価表
B舗装		m2	1,200			
本復旧工			4,300			第115 号 代価表
影響部 b舗装		m2	4,700			
仮復旧工			50,600			第116 号 代価表
L舗装		m2	43,000			
仮→本復旧工			50,600			第117 号 代価表
L舗装		m2	43,000			
本復旧工			85,100			第118 号 代価表
影響部 a舗装		m2	81,200			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0076 号 代 価 表 SE0010 人孔修繕工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋撤去工		箇所	25.000			第119 号 代価表
			23.000			
蓋据付工		箇所	25.000			PG15155
調整COブロック使用			23.000			
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-14デザイン蓋 調整コマボルト付		組	22.000			ZD0802002
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-25デザイン蓋 調整コマボルト付		組	3.000			ZD0802001
			1.000			
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)		組	7.000			ZD0802401
			25.000			
調整リング		個	0.000			TF0010
600×50			4.000			
人孔口環		個	25.000			ZD0803002
口環下H=100			23.000			
人孔口環		個	0.000			ZD0803003
口環下H=150			4.000			
特殊モルタル		m3	0.000			ZG6201501
目地・削孔部用モルタル			0.167			
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ)		箇所	25.000			PG15127
Φ 6 0 0 用			23.000			
特殊モルタル		m3	0.061			ZD0807201
流動性特殊モルタル			0.198			
足掛金物撤去工		本	78.000			第120 号 代価表
			86.000			

第 0076 号 代 価 表 SE0010 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足掛金物設置工			78,000			PG31515
巾 3 0 0 （ステンレス製）		本	85,000			
インバート工			0,000			第134 号 代価表
		式	1,000			
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0079 号 代 価 表 SE0030					
取り壊し工					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し	m3	9.000			PD35041
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用	m3	9.000			CB227010
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，4 t 積級	m3	9.000			PD20001
陶管撤去工 1 5 0 mm	m	53.000 86.900			PG18018
陶磁器くず運搬費 2t積級	m3	1.000			ZDA021004
産業廃棄物処理料中間処理 陶磁器 2t積級	m3	1.000			ZDA020506
既設柵撤去工（塩化ビニル製） 1.0m以下	箇所	0.000 1.000			第133 号 代価表
硬質塩化ビニル管撤去工 1 5 0 mm	m	0.000 1.500			PG18017
既設管運搬 塩ビ管	m3	0.000 1.000			TC0010
既設管処理 塩ビ管	m3	0.000 1.000			TC0020
閉塞キャップ 250-150	個	0.000 6.000			TF0020

第 0079 号 代 価 表 SE0030 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
閉塞キャップ			0,000			TF0030
1100-150		個	1,000			
特殊モルタル			0,000			ZD0807201
流動性特殊モルタル		m3	0,100			
モルタル練			0,000			CB240060
普通, 全ての費用		m3	0,010			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0080 号 代 価 表 SF0010						
付帯土工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホ掘削積込(下水用)			3,100			PG12236
※山積0.13m3油圧クレー, 砂質土		m3	13,500			
砂埋戻工(小型バックホ投入)			3,100			PG12261
※山積0.13m3油圧クレー, 再生砂A類		m3	13,800			
残土運搬工(機械積込)(下水用)			3,100			PG12350
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好		m3	13,500			
処理(処分)料			3,000			PD20001
指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4t積級		m3	13,000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0081 号 代 価 表 SH0010 舗装撤去工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	504.200 530.400			CB430510	
舗装切断時の排水運搬費 4t積級	m3	3.000			ZDA040902	
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥 4t積級	m3	3.000			ZDA040305	
舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2	804.900 866.400			CB210720	
殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 全ての費用	m3	38.000 40.000			CB227010	
処理(処分)料 中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 昼間, 4 t 積級	m3	38.000 40.000			PD20001	
小型バックホ掘削積込(下水用) ※山積0.13m3油圧クローラ, 礫質土	m3	12.000 13.100			PG12236	
残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホ山積0.13m3, 礫質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好	m3	12.000 13.100			PG12350	
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級	m3	12.000 13.000			PD20001	
★★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0082 号 代 価 表 SI0010 舗装復旧工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 A舗装		m2	66,500 61,700			第121 号 代価表
仮復旧工 L舗装		m2	45,300 57,500			第122 号 代価表
仮→本復旧工 A舗装		m2	111,900 119,200			第123 号 代価表
本復旧工 影響部 a		m2	595,000 639,700			第124 号 代価表
区画線設置 夜間作業無し，熔融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装， 全ての費用		m	3,000 7,000			PD35001
区画線設置 夜間作業無し，熔融式手動，豪雪補正無し，破線 30cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装， 全ての費用		m	0,000 1,000			PD35001
区画線設置 夜間作業無し，熔融式手動，豪雪補正無し， 矢印・記号・文字 15cm換算，時間的制約無し，1.5mm， 排水性舗装無し，未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白， アスファルト舗装，全ての費用		m	0,000 26,000			PD35001

第 0082 号 代 価 表 SI0010 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面カラー塗装			0.000			TF0040
密粒度As		式	1.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0087 号 代 価 表 SX0010 仮設工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
矢板工（管路,側溝等） 2.0m以下,全面両側,設置撤去,※山積0.13m3	m	2,000 0,000			PG14270	
矢板工（管路,側溝等） 1.5m以下,全面両側,設置撤去,※山積0.13m3	m	39,900 41,900			PG14270	
土留支保工 1段掘削深2.0m以下,軽量金属腹起し,パイプサポート	m	41,900			PG14506	
覆工板設置工(H型鋼) 覆工幅 2.0m,路面すりつけ有り,※山積0.28m3 1.7t吊	m	2,000 0,000			PG17310	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッシュラン 40～0,全ての費用	m2	0,800 0,000			CB221110	
覆工板開閉工 ※山積0.28m3 1.7吊,開け,開削覆工設置面積100m2以下, 開削覆工	m2・回	120,000 188,500			PG17318	
覆工板開閉工 ※山積0.28m3 1.7吊,閉め,開削覆工設置面積100m2以下, 開削覆工	m2・回	120,000 188,500			PG17318	
★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0088 号 代 価 表 SX0020 仮設材質料						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
矢板賃料（管路,側溝等）	t	0.400 0.000			PG1A001	
矢板賃料（管路,側溝等）	t	6.100 0.000			PG1A001	
矢板賃料（管路,側溝等）	t	0.000 6.200			PG1A001	
土留支保工賃料 1 段掘削深 2.0 m以下, 軽量金属腹起し+パッドプレート, 1050mm～1200mm, 110～120*120～130*4000	式	1.000 0.000			PG1A060	
土留支保工賃料 1 段掘削深 2.0 m以下, 軽量金属腹起し+パッドプレート, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000	式	0.000 1.000			PG1A060	
覆工板賃料 鋼製 滑り止め(補強型)	m2	4.000 0.000			PD06406	
H型鋼杭賃料	t	0.300 0.000			PD06404	
溝型鋼損料 200型	式	1.000 0.000			PG1A045	
敷鉄板賃料 しま鋼板 22×1524×3048, 不足分弁償金 0 t／枚	枚	28.000 0.000			PD09032	
敷鉄板賃料 しま鋼板 22×1524×3048, 不足分弁償金 0 t／枚	枚	0.000 14.000			PD09032	
★★★ 合 計						

第 0089 号 代 価 表 SQ0030					
架樋工					
φ 200					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		41.700			CB222770
据付・撤去, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	0.000			
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0090 号 代 価 表 SM0010 土留工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板工（管路,側溝等） 2.0m以下,全面両側,設置撤去,※山積0.13m3		m	4.000			PG14270
矢板工（管路,側溝等） 2.5m以下,全面両側,設置撤去,※山積0.13m3		m	1.000			PG14270
土留支保工 1 段掘削深 2. 0 m以下,軽量金属腹起し,ハ イ フ ィ ャ ー ト		m	4.000			PG14506
土留支保工 2 段掘削深 3. 5 m以下,軽量金属腹起し,ハ イ フ ィ ャ ー ト		m	1.000			PG14506
矢板賃料（管路,側溝等）		t	0.200 0.000			PG1A001
矢板賃料（管路,側溝等）		t	0.000 0.200			PG1A001
矢板賃料（管路,側溝等）		t	0.250 0.000			PG1A001
矢板賃料（管路,側溝等）		t	0.000 0.250			PG1A001
土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m以下,軽量金属腹起し+ハ イ フ ィ ャ ー ト, 700mm～900mm, 70～80*115～130*4000		式	1.000 0.000			PG1A060
土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m以下,軽量金属腹起し+ハ イ フ ィ ャ ー ト, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000		式	0.000 1.000			PG1A060

第 0090 号 代 価 表 SM0010 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工賃料	2 段掘削深 3. 5 m 以下, 軽量金属腹起し+パイプサポ-ト, 700mm～900mm, 70～80*115～130*4000	式	1,000 0,000			PG1A060
土留支保工賃料	2 段掘削深 3. 5 m 以下, 軽量金属腹起し+パイプサポ-ト, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000	式	0,000 1,000			PG1A060
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0091 号 代 価 表 SJ0010 施工前準備費						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工前準備費 φ 250		式	1.000			第 92 号 代価表
施工前準備費 φ 300		式	1.000			第 93 号 代価表
施工前準備費 φ 350		式	1.000			第 94 号 代価表
施工前準備費 φ 1100		式	1.000			第 95 号 代価表
施工前処理工 モルタル除去		箇所	7.000 92.000			PG63260
施工前処理工 木根除去		箇所	7.000 0.000			PG63260
施工前処理工 取付管突出除去		箇所	10.000 0.000			PG63260
施工前処理工 その他		箇所	0.000 16.000			PG63260
換気設備工		日				PG64107
換気設備工		日				PG64107
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0097 号 代 価 表 SW0010					
試掘工					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	6.000 8.200			CB430510
舗装切断時の排水運搬費 4t積級	m3	1.000			ZDA040902
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥 4t積級	m3	1.000			ZDA040305
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 障害等無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 全ての費用	m2	2.000 3.900			CB430310
殻運搬 舗装版破碎, 機械(舗装版厚15cm以下), DID区間有り, 全ての費用	m3	1.000			CB227010
処理(処分)料 中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 昼間, 4 t 積級	m3	1.000			PD20001
床掘り 土砂, 現場制約あり	m3	5.200 4.500			CB210030
積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	m3	5.200 4.500			CB210020
土砂等運搬 現場制約あり, ※人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 14.5km以下	m3	5.200 4.500			CB210110
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級	m3	5.000 4.000			PD20001

第 0097 号 代 価 表 SW0010 【つづき】					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂埋戻工(小型バック材投入) ※山積0.13m3油圧クレー, 再生砂A類	m3	4,200 3,600			PG12261
仮復旧工 B舗装	m2	2,000 2,400			第113 号 代価表
仮復旧工 L舗装	m2	0,000 1,500			第116 号 代価表
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0098 号 代 価 表 SK0010 施工後調査費						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工後調査費 φ 250		式	1.000			第 99 号 代価表
施工後調査費 φ 300		式	1.000			第100 号 代価表
施工後調査費 φ 350		式	1.000			第101 号 代価表
換気設備工		日				PG64107
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0099 号 代 価 表 SK0020 施工後調査費 φ 250						
1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管 き ょ 内 洗 浄 工		m	411.900 411.200			PG63241
本 管 T V カ メ ラ 調 査 工 0.2 回 / m 以 下		m	411.900 0.000			PG63201
本 管 T V カ メ ラ 調 査 工 0.3 回 / m 以 下		m	0.000 411.200			PG63201
水 替 工 (止 水 プ ラ グ) φ 250		式	1.000 0.000			PG63123
水 替 工 (止 水 プ ラ グ) φ 250		式	0.000 1.000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0100 号 代 価 表 SK0030 施工後調査費 φ 300						
1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管 き ょ 内 洗 浄 工		m	81.100 82.100			PG63241
本 管 T V カ メ ラ 調 査 工 0.1 回 / m 以 下		m	81.100 0.000			PG63201
本 管 T V カ メ ラ 調 査 工 0.2 回 / m 以 下		m	0.000 82.100			PG63201
水 替 工 (止 水 プ ラ グ) φ 300		式	1.000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0101 号 代 価 表 SK0040 施工後調査費 φ 350 1. 000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	22.400			PG63241
本管TVカメラ調査工		m	22.400			PG63201
0.05回／m以下		m	2.000			
本管TVカメラ調査工		m	0.000			PG63201
0.5回／m以下		m	22.400			
水替工(止水プラグ)		式	1.000			PG63123
φ 300						
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0116 号 代 価 表 SV0040R0703 仮復旧工 L舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000 0.000			CB410260
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	0.000 100.000			CB410260
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0121 号 代 価 表 SI0020R0703 仮復旧工 A舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000 0.000			CB410260
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	0.000 100.000			CB410260
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0122 号		代 価 表		SI0060R0703		
仮復旧工						
L舗装				100.000	m2当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm，平均仕上り厚 30 mm/層， 再生粗粒度アスコン(20)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	100.000 0.000			CB410260
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm，平均仕上り厚 30 mm/層， 再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	0.000 100.000			CB410260
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 220 mm，2層施工，再生粒度調整砕石 RM-25， 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0126 号 代 価 表 SC0030					
内面補強工 0.000 1.000 箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
補修工	一体型 300-150	箇所	0.000		第127 号 代価表
材料費	300-150	箇所	0.000		第132 号 代価表
★★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 0127 号 代 価 表 SC0040						
補修工 0.000						
一体型 300-150 1.000 箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
運転手（特殊）		人				R00100900
TVカメラ車運転工		日				第128 号 代価表
高圧洗浄車運転工		日				第129 号 代価表
内面施工車運転工		日				第130 号 代価表
補修機等損料		日				第131 号 代価表
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0128 号 代 価 表		SC0060				0.000	
TVカメラ車運転工						1.000 日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管用TVカメラ車 ※2t 97PS		時間				MG1623901	
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 0129 号 代 価 表 SC0070					0.000	
高压洗浄車運転工					1.000 日 当 り	
種 目 形 状 ・ 寸 法			単 位	数 量	単 価	金 額
高压洗浄車			時間			
※ 4 t 車 147kW(200PS)						
軽油			L			
パトロール給油						
★★★★ 合 計						
1			日		当り	

第 0130 号 代 価 表 SC0080					0.000	
内面施工車運転工					1.000 日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内面施工車 135PS 3t		時間				TF0050
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 0131 号 代 価 表 SC0090 補修機等損料						
0.000 1.000 日当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修機損料		日				TF0060 [1]
補修機替えゴム		箇所	0.000 1.000			TF0070
ガス検知器		日				TF0080
送風機 ※軸流式50/60m3/min		日				MG1630001
止水プラグ 300mm		日				MG1505504
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
諸雑費(率あり)		式	0.000 1.000			X98S2
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 0132 号 代 価 表 SC0050					
材料費				0.000	
300-150				1.000 箇所当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
ソフトスリーブ			0.000		TF0090
300-150		式	1.000		
シンナー					TF0100
		L			
★★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 0133 号 代 価 表 SE0040					0.000	
既設柵撤去工（塩化ビニル製）					1.000 箇所当り	
1.0m以下						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
諸雑費(率なし)		式	0.000 1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0134 号 代 価 表 SE0060					0.000	
インバート工					1.000	式当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り工		m2	0.000 0.520			PG62828
★★★ 合 計						
1		式		当り		

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備									
七隈一丁目工区									
管きょ工（開削）									
	管布設工				式	1,000			
CSB管布設工					式	1,000			第 1 号 代価表
VU管布設工					式	1,000			第 4 号 代価表
埋設テープ						0,000			ZG6505001
埋設標識テープ幅300mm					m	10,700			
埋設テープ						0,000			ZG6505002
埋設標示テープ幅50mm					m	2,000			
	管路土工				式	1,000			
土工					式	1,000			第 5 号 代価表
	集水柵設置工				式	1,000			
集水柵設置工					箇所	1,000			第 25 号 代価表
	仮設工				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					式	1,000			第 8 号 代価表
付帯工									
	付帯工				式	1,000			
取壊し工					式	1,000			第 9 号 代価表
護岸コンクリート工					式	1,000			第 14 号 代価表
側溝布設工						1,000			
自由勾配側溝 400×h					式	0,000			
付帯土工					式	0,000			
	舗装工				式	1,000			
舗装撤去工					式	1,000			第 16 号 代価表
舗装復旧工					式	1,000			第 17 号 代価表
安全費									
	安全費				式	1,000			
交通誘導警備員 (B)					人				R00109500

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設費									
	運搬費				式	1,000			
仮設材等の運搬						0,690			PD07002
12m以内，往復運搬，深夜早朝割増なし，冬期割増なし， 有料道路利用料計上なし，その他の諸料金計上なし					t	1,710			
仮設材等の積込み・取卸し費						0,690			PD07006
積込み及び取卸し（往復）					t	1,710			
	準備費				式	1,000			
試掘工						1,000			
					式	0,000			
	現場環境改善費				式	1,000			
現場環境改善費率分									
					式	1,000			
	共通仮設費（率分）				式	1,000			
共通仮設費計									
純工事費									

本工事内訳書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					式	1,000			
工事原価									

第 0001 号 代 価 表		SA0010				
CSB管布設工		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CSB管布設工			7,200			第 22 号 代価表
φ 400 I 型		m	6,700			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0004 号 代 価 表 SA0013					
VU管布設工					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管布設工（350mm以下） K－1 3 0 0 mm，基礎幅 0.7 m，再生砂，20m未満，機械施工， 10m3未満，時間制約無，夜間作業無	m	0.400			PG15237
塩ビ管布設工（350mm以下） K－1 1 5 0 mm，基礎幅 0.60 m，再生砂，20m未満， 機械施工，10m3未満，時間制約無，夜間作業無	m	4.500 0.000			PG15237
塩ビ管布設工（350mm以下） K－1 1 5 0 mm，基礎幅 0.7 m，再生砂，20m未満，機械施工， 10m3未満，時間制約無，夜間作業無	m	0.000 4.000			PG15237
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0005 号 代 価 表 SA0020 土工 1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工		m3	7,500 5,200			第 24 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー、購入真砂土		m3	4,700 0,400			PG12261
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー、再生砂A類		m3	0,000 2,300			PG12261
残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホ山積0.13m3、砂質土、運搬距離12.0km以下、DID区間有、良好		m3	7,500 5,200			PG12350
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント)、土砂、吉松砕石(株)立花寺(博多)、昼間、4t積級		m3	7,000 5,000			PD20001
★★★ 合 計						
1	式			当り		

第 0008 号 代 価 表 SD0010 仮設工						
1.000 式 当 り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
矢板工（管路, 側溝等） 2.0m以下, 全面両側, 設置撤去, ※山積0.13m3	m	4,500 4,300			PG14270	
矢板賃料（管路, 側溝等）	t	1,400 0,000			PG1A001	
矢板賃料（管路, 側溝等）	t	0,000 0,900			PG1A001	
土留支保工 1 段掘削深 2.0 m 以下, 軽量金属腹起し, ハ イ ン 部	m	4,500 4,300			PG14506	
土留支保工賃料 1 段掘削深 2.0 m 以下, 軽量金属腹起し+ハ イ ン 部, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000	式	1,000 0,000			PG1A060	
土留支保工賃料 1 段掘削深 2.0 m 以下, 軽量金属腹起し+ハ イ ン 部, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000	式	0,000 1,000			PG1A060	
覆工板開閉工 ※山積0.28m3 1.7吊, 開け, 開削覆工設置面積100m2以下, 開削覆工	m2・回	0,000 4,000			PG17318	
覆工板開閉工 ※山積0.28m3 1.7吊, 閉め, 開削覆工設置面積100m2以下, 開削覆工	m2・回	0,000 4,000			PG17318	
敷鉄板賃料 しま鋼板 22×1524×3048, 不足分弁償金 0 t / 枚	枚	0,000 1,000			PD09032	
水替工（下水） 作業時排水, 発電機使用, 普通型	式	1,000			PG16027	

第 0008 号 代 価 表 SD0010 【つづき】						
種 目 形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0009 号 代 価 表 SB0010 取壊し工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し	m3	1.000			PD35041	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用	m3	1.000			CB227010	
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，鉄筋Co，昼間，4 t 積級	m3	1.000			PD20001	
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し	m3	1.000			PD35041	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用	m3	1.000			CB227010	
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，4 t 積級	m3	1.000			PD20001	
鉄筋コンクリート管撤去工 4 0 0 mm	m	4.200 4.000			PG18016	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	1.000			CB224410	
足掛金物撤去工	本	0.000 1.000			第 31 号 代価表	
足掛金物設置工 巾 3 0 0 （ステンレス製）	本	0.000 1.000			PG31515	
★★★ 合 計						

第 0009 号 代 価 表 SB0010 【つづき】					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	式		当り		

第 0010 号 代 価 表 SB0020 側溝布設工 自由勾配側溝 400×h 1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝布設工 400×400	式	1.000			第 11 号 代価表
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0011 号		代 価 表		SB0030		
自由勾配側溝布設工		400×400		1.000	式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝	縦断用 普通型 400×400, 再生クラッシャーラン RC-40, 底部コンクリート 0.2 m3/10m, 時間的制約無し, 夜間作業(20時～6時)なし, 小型車割増なし	m	1.000			PD26040
自由勾配側溝蓋設置工			0.000			
自由勾配側溝基礎板設置			0.000			
400用		m	1.000			
400用		m	0.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0015 号		代 価 表		SB0070		
付帯土工						
		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工		m3	0.400 0.000			
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー, 購入真砂土		m3	0.100 0.000			PG12261
残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好		m3	1.000 0.000			PG12350
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4t 積級		m3	1.000 0.000			PD20001
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0016 号 代 価 表 SC0010 舗装撤去工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		37.800			CB430510	
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	31.700				
舗装切断時の排水運搬費					ZDA040902	
4t積級	m3	1.000				
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥					ZDA040305	
4t積級	m3	1.000				
舗装版破碎		21.400			CB430310	
アスファルト舗装版, 障害等無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 全ての費用	m2	33.900				
殻運搬		1.600			CB227010	
舗装版破碎, 機械(舗装版厚15cm以下), DID区間有り, 全ての費用	m3	3.000				
処理(処分)料		1.000			PD20001	
中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 昼間, 4 t 積級	m3	3.000				
小型バックホ掘削積込(下水用)		2.700			PG12236	
※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土	m3	2.200				
残土運搬工(機械積込)(下水用)		2.700			PG12350	
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離12.0km以下, DID区間有, 良好	m3	2.200				
処理(処分)料					PD20001	
指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級	m3	2.000				
★★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0017 号 代 価 表 SC0020 舗装復旧工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 B舗装		m2	9,500 7,700			第 28 号 代価表
仮→本復旧工 B舗装		m2	9,500 7,700			第 29 号 代価表
本復旧工 影響部b		m2	2,400 18,500			第 30 号 代価表
路面カラー塗装工 緑		式	1,000			TA0010
区画線設置 夜間作業無し，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装， 全ての費用		m	4,000 8,000			PD35001
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0021 号 代 価 表 SD0020						
試掘工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断			6.000			CB430510
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m	0.000			
舗装切断時の排水運搬費			1.000			ZDA040902
4t積級		m3	0.000			
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥			1.000			ZDA040305
4t積級		m3	0.000			
舗装版破碎			2.000			CB430310
アスファルト舗装版, 障害等無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 全ての費用		m2	0.000			
殻運搬			1.600			CB227010
舗装版破碎, 機械(舗装版厚15cm以下), DID区間有り, 全ての費用		m3	0.000			
処理(処分)料			1.000			PD20001
中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 昼間, 4 t 積級		m3	0.000			
床掘り			2.800			CB210030
土砂, 現場制約あり		m3	0.000			
積込(ルーズ)			2.800			CB210020
土砂, 小規模(標準以外)		m3	0.000			
土砂等運搬			2.800			CB210110
現場制約あり, ※人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 14.5km以下		m3	0.000			
処理(処分)料			2.000			PD20001
指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級		m3	0.000			

第 0021 号 代 価 表 SD0020 【つづき】					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧ｸﾚｰ, 購入真砂土	m3	1,800 0,000			PG12261
仮復旧工 B舗装	m2	2,000 0,000			
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0025 号 代 価 表		SA0015R0703				
集水桝設置工		1.000 箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4面受グレーチング細目(ボルト固定・滑止) T-25 600×600用		組	1.000 0.000			ZG6405526
グレーチング蓋 600×900用 細目 ボルト固定式 2枚割		組	0.000 1.000			TC0010
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)，0.38m3を超え0.40m3以下，人力打設， 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1.000 0.000			CB222950
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)，0.46m3を超え0.49m3以下，人力打設， 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	0.000 1.000			CB222950
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用		m2	1.000 1.170			CB221110
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0031 号 代 価 表 SE0010					
足掛金物撤去工 0.000 1.000 本 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
諸雑費(率なし)		式	0.000 1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		本		当 り	