

工 事 設 計 書

課 長	係 長	審 査	設 計	工 期	契約締結翌日から190日間
				設 計	令和 07 年 07 月 日
工 事 件 名 那珂（那珂二丁目外）地区下水道築造工事				工 事 概 要	【那珂工区】 本管更生 ○250 一式 本管更生 ○300 一式 布設替工 ○250 一式 取付管およびます工 一式 付帯工 一式 【板付・諸岡工区】 本管更生 ○250 一式 取付管およびます工 一式 付帯工 一式
工 事 場 所 福岡市博多区那珂二丁目外地内					

工 事 概 要				設計書総括情報		
工 種 名	前回数量	今回数量	単 位	設計書番号	B07GH0071-00-00-G0	
				所属区分	道路下水道局 建設部 東部下水道課	
				設計区分	当初設計	
				単価基準年度	0 7 年 0 7 月 1 日	
				工種区分	下水道工事（4）	
				現場環境改善費	計上する(市街地・大都市(2))	
				施工地域補正分	大都市（2）	
				週休2日の補正	現場閉所 通期	
					「※」は任意機械で機械等を指定するものではありません	
工 事 価 格			消費税及び 地方消費税額			工 事 費 計
	(今回) 円			(今回) 円		

本工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備									
管路【那珂工区】									
管きょ更生工									
	本管更生工（250mm）				式	1,000			
	管更生工 429-2				式	1,000			第 1 号 代価表
	本管更生工（300mm）				式	1,000			
	管更生工 430-3				式	1,000			第 4 号 代価表
	管更生工 410-1-3				式	1,000			第 7 号 代価表
	換気工				式	1,000			
	換気設備工				日				PG64107
	管きょ更生水替工				式	1,000			
	揚泥車運転工※4t				日				PG63152
	水替工(止水プラグ) φ 250				式	1,000			PG63123

本 工 事 内 訳 書										
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
		水替工(止水プラグ)							PG63123	
		φ 300			式	1.000				
		潜水ポンプ運転工							PG64108	
		φ 250			日					
		潜水ポンプ運転工							PG64108	
		φ 300			日					
		布設替工 (開削)								
		布設替工			式	1.000				
		布設替工 (250mm)			式	1.000			第 10 号 代価表	
		取付管およびます工								
		ます設置工			式	1.000				
		ます設置工 (市場単価) (径200)							PG15348	
		夜間作業無, 時間制約無, 5 箇所以上, T-14			箇所	9.000				
		取付管工			式	1.000				
		取付管布設および支管取付工 (市場単価)							PG15349	
		管径 1 5 0, 夜間作業無, 時間制約無, 5 箇所以上,			箇所	9.000				
		取付管長が 3 m未満, 本管材質塩ビ又は強プラ以外								
		やりとり継手							ZG1703001	
		φ 1 5 0			個	9.000				

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm					m	28.000			ZG6505002
管路土工					式	1.000			
床掘り 土砂，現場制約あり					m3	6.200			CB210030
積込（ルーズ） 土砂，小規模（標準）					m3	6.200			CB210020
埋戻し 現場制約あり，土砂，締固め有り					m3	6.400			CB210410
再生砂					m3	6.400			ZD0203501
土砂等運搬 小規模，※バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）， 土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間有り，4.5km以下					m3	6.000			CB210110
処理（処分）料 指定処分（残土リサイクルプラント），土砂， 吉松砕石（株）立花寺（博多），昼間，4 t 積級					m3	6.000			PD20001
標準マンホール工									
人孔改築工					式	1.000			
蓋据付工 調整COブロック使用					箇所	6.000			PG15155
流動性特殊モルタル調整工（手間のみ） Φ 6 0 0 用					箇所	6.000			PG15127

本 工 事 内 訳 書					
工事区分	工種	種別	細別	規格	
		特殊モルタル			
		流動性特殊モルタル			
		ブロック、蓋、受枠等			
付帯工					
		舗装撤去工			
		舗装版切断			
		アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用			
		舗装切断時の排水運搬費			
		4t積級			
		産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥			
		4t積級			
		舗装版破碎積込（小規模土工）			
		全ての費用			
		殻運搬			
		舗装版破碎，機械積込（小規模土工），DID区間有り， 全ての費用			
		処理（処分）料			
		中間処理 産廃税上乗額含む，アスファルト，昼間， 4 t 積級			
		掘削			
		土砂，上記以外（小規模），小規模（標準）			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、※バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 4.5km以下					m3	2,000			CB210110
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4t積級					m3	2,000			PD20001
	舗装復旧工				式	1,000			
仮復旧工(A/昼)					m2	22,200			第12号代価表
仮～本復旧工(A/昼)					m2	22,200			第13号代価表
影響部(A/昼)					m2	23,400			第14号代価表
	既設構造物撤去工				式	1,000			
構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 時間的制約 無し, 夜間作業 無し					m3	1,700			PD35041
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, DID区間有り, 全ての費用					m3	1,000			CB227010
処理(処分)料 中間処理 産廃税上乗額含む, 無筋Co, 昼間, 4t積級					m3	1,000			PD20001
	既設管撤去工				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
陶管撤去工 1 5 0 mm					m	14.300			PG18018
陶管撤去工 2 5 0 mm					m	1.600			PG18018
陶磁器くず運搬費 2t積級					m3	1.000			ZDA021003
産業廃棄物処理料中間処理 陶磁器 2t積級					m3	1.000			ZDA020506
閉塞キャップ φ 200～φ 500*150					個	3.000			TB0010
安全費									
	安全費				式	1.000			
交通誘導警備員 (B)					人				R00109500
直接工事費計									
共通仮設費									
	準備費				式	1.000			
施工前管きょ内調査					式	1.000			第 15 号 代価表
	技術管理費				式	1.000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
				施工後管きょ内調査	式	1,000			第 16 号 代価表
				事業損失防止施設費	式	1,000			
				事前調査 工作物					PG1C078
				工作物, 100m2未満	箇所	1,000			
				現地踏査					PG1C098
				現地踏査, 事前調査、事後調査及び算定	業務	1,000			
				打合せ協議					PG1C106
				第 1 回打合せあり, 中間打合せ 1 回, 最終打合せあり	業務	1,000			
				現場環境改善費	式	1,000			
				現場環境改善費率分	式	1,000			
				共通仮設費 (率分)	式	1,000			
				共通仮設費計					
				純工事費					
				現場管理費	式	1,000			
				工事原価					
				(スクラップ費)	式	1,000			

本工事内訳書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクラップ								ZD0289401
	鉄くず	ヘビー	H1		t	-0.799			

福岡市

第 0001 号 代 価 表 SA0010 管更生工 429-2					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
管更生材 429-2		m	18.100		TA0010
内面更生工 429-2		式	1.000		第 2 号 代価表
更生付帯工 429-2		式	1.000		第 3 号 代価表
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0002 号 代 価 表 SA0011						
内面更生工 429-2						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工						PG64101
φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	17.200			
硬化・形成工						PG64102
φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	17.200			
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 250, 仮設備設置		回				
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 250, 仮設備撤去		回				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0003 号 代 価 表 SA0012 更生付帯工 429-2					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業	箇所	3.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0004 号 代 価 表 SA0030 管更生工 430-3					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材 430-3	m	34.800			TA0020
内面更生工 430-3	式	1.000			第 5 号 代価表
更生付帯工 430-3	式	1.000			第 6 号 代価表
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0005 号 代 価 表 SA0031						
内面更生工 430-3						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工						PG64101
φ 300, 30m超40m以下, 昼間作業		m	33.900			
硬化・形成工						PG64102
φ 300, 30m超40m以下, 昼間作業		m	33.900			
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 300, 仮設備設置		回				
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 300, 仮設備撤去		回				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0006 号 代 価 表 SA0032 更生付帯工 430-3					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 300, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 300	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 昼間作業	箇所	5.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0007 号 代 価 表 SA0040					
管更生工 410-1-3					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
管更生材					TA0030
410-1-3		m	28.000		
内面更生工 410-1-3		式	1.000		第 8 号 代価表
更生付帯工 410-1-3		式	1.000		第 9 号 代価表
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0008 号 代 価 表		SA0041				
内面更生工 410-1-3						
				1.000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業		m	27.100			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 昼間作業		m	27.100			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0009 号 代 価 表 SA0042 更生付帯工 410-1-3					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 300, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 300	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 昼間作業	箇所	4.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0010 号 代 価 表 SB0010						
布設替工 (250mm)						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸ杓掘削積込(下水用) ※山積0.28m3油圧ｸﾛｰﾗ, 砂質土		m3	1,300			PG12235
砂埋戻工(ﾊﾞｯｸ杓投入) ※山積0.28m3油圧ｸﾛｰﾗ, 再生砂A類		m3	1,100			PG12260
土砂等運搬 小規模, ※ﾊﾞｯｸ杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 4.5km以下		m3	1,000			CB210110
処理 (処分) 料 指定処分(残土リサイクルﾌﾟﾗﾝﾄ), 土砂, 吉松砕石(株) 立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級		m3	1,000			PD20001
塩ビ管布設工 (350mm以下) K-1 250mm, 基礎幅 0.60 m, 再生砂, 20m未満, 機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無		m	1,600			PG15237
埋設テープ 埋設標識テープ幅300mm		m	1,600			ZG6505001
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm		m	1,700			ZG6505002
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0011 号 代 価 表 SC0010 ブロック、蓋、受枠等					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
鑄鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-14デザイン蓋 調整コボル付		組	6.000		ZD0802002
足掛金物設置工 巾 3 0 0 (ステンレス製)		本	9.000		PG31515
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0012 号 代 価 表 SD0010 仮復旧工 (A/昼)					
100.000 m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100,000		CB410260
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-25, 全ての費用		m2	100,000		CB410041
★★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 0013 号 代 価 表 SD0020 仮～本復旧工 (A/昼)					
100.000 m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
表層 (車道・路肩部)					CB410260
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000		
★★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 0014 号 代 価 表 SD0030 影響部 (A/昼)					
100.000 m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
表層 (車道・路肩部)					CB410260
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000		
★★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 0015 号 代 価 表 SE0010 施工前管きょ内調査					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m	78.200			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下	m	78.200			PG63201
換気設備工	日				PG64107
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0016 号		代 価 表		SE0020		
施工後管きょ内調査						
				1.000	式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	78.200			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.05回／m以下		m	78.200			PG63201
換気設備工		日				PG64107
★★★ 合 計						
1		式		当り		

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備									
管路【板付・諸岡工区】									
管きょ更生工									
	本管更生工（250mm）				式	1,000			
	管更生工 86-1				式	1,000			第 1 号 代価表
	管更生工 209-4				式	1,000			第 4 号 代価表
	管更生工 452-5				式	1,000			第 7 号 代価表
	換気工				式	1,000			
	換気設備工				日				PG64107
	管きょ更生水替工				式	1,000			
	揚泥車運転工※4t				日				PG63152
	水替工(止水プラグ) φ 250				式	1,000			PG63123
	潜水ポンプ運転工 φ 250				日				PG64108

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工									
	ます設置工				式	1,000			
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所未満， T-14					箇所	4,000			PG15348
	取付管工				式	1,000			
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径150，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所未満， 取付管長が3m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外					箇所	4,000			PG15349
やりとり継手 φ150					個	4,000			ZG1703001
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm					m	12,400			ZG6505002
	管路土工				式	1,000			
床掘り 土砂，現場制約あり					m3	8,600			CB210030
積込（ルーズ） 土砂，小規模(標準)					m3	8,600			CB210020
埋戻し 現場制約あり，土砂，締固め有り					m3	8,800			CB210410
再生砂					m3	8,800			ZD0203501

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, ※バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 3.0km以下					m3	8,000			CB210110
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, 吉松砕石(株)立花寺(博多), 昼間, 4t積級					m3	8,000			PD20001
	管路土留工				式	1,000			
矢板工(管路,側溝等) 2.0m以下, 全面両側, 設置撤去, ※山積0.28m3					m	2,000			PG14270
矢板賃料(管路,側溝等)					t	0,206			PG1A001
土留支保工 1段掘削深2.0m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポート					m	2,000			PG14506
土留支保工賃料 1段掘削深2.0m以下, 軽量金属腹起し+パイプサポート, 700mm~900mm, 110~120*120~130*4000					式	1,000			PG1A060
標準マンホール工									
	人孔改築工				式	1,000			
蓋据付工 調整COブロック使用					箇所	6,000			PG15155
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ600用					箇所	6,000			PG15127

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊モルタル									ZD0807201
流動性特殊モルタル					m3	0.029			
ブロック、蓋、受枠等					式	1.000			第 10 号 代価表
インバート工					箇所	3.000			第 11 号 代価表
	人孔土工				式	1.000			
バックホ掘削積込(下水用)									PG12235
※山積0.28m3油圧クレー, 砂質土					m3	0.100			
砂埋戻工(バックホ投入)									PG12260
※山積0.28m3油圧クレー, 再生砂A類					m3	0.100			
土砂等運搬									CB210110
小規模, ※バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),					m3	1.000			
土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 3.0km以下									
処理(処分)料									PD20001
指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂,					m3	1.000			
吉松砕石(株) 立花寺(博多), 昼間, 4 t 積級									
付帯工									
	舗装撤去工				式	1.000			
舗装版切断									CB430510
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					m	113.000			
舗装切断時の排水運搬費									ZDA040902
4t積級					m3	1.000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
				産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥 4t積級	m3	1,000			ZDA040304
				舗装版破碎積込（小規模土工） 全ての費用	m2	69,400			CB210720
				殻運搬 舗装版破碎，機械積込（小規模土工），DID区間有り， 全ての費用	m3	3,000			CB227010
				処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，アスファルト，昼間， 4 t 積級	m3	3,000			PD20001
				掘削 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準）	m3	3,000			CB210100
				土砂等運搬 小規模，※バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）， 土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間有り，3.0km以下	m3	3,000			CB210110
				処理（処分）料 指定処分（残土リサイクルプラント），土砂， 吉松碎石（株）立花寺（博多），昼間，4 t 積級	m3	3,000			PD20001
				舗装復旧工	式	1,000			
				仮復旧工（A）	m2	24,600			第 12 号 代価表
				仮～本復旧工（A）	m2	24,600			第 13 号 代価表
				影響部（A）	m2	20,200			第 14 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	既設構造物撤去工				式	1.000			
	構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し				m3	0.700			PD35041
	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用				m3	1.000			CB227010
	処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，4 t 積級				m3	1.000			PD20001
	既設管撤去工				式	1.000			
	陶管撤去工 1 5 0 mm				m	10.900			PG18018
	陶磁器くず運搬費 2t積級				m3	1.000			ZDA021003
	産業廃棄物処理料中間処理 陶磁器 2t積級				m3	1.000			ZDA020506
安全費									
	安全費				式	1.000			
	交通誘導警備員 (B)				人				R00109500
直接工事費計									

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費									
	準備費				式	1,000			
施工前管きょ内調査					式	1,000			第 15 号 代価表
	技術管理費				式	1,000			
施工後管きょ内調査					式	1,000			第 16 号 代価表
	運搬費				式	1,000			
仮設材等の運搬 12m以内，往復運搬，深夜早朝割増なし，冬期割増なし， 有料道路利用料計上なし，その他の諸料金計上なし					t	0,413			PD07002
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み及び取卸し（往復）					t	0,413			PD07006
	現場環境改善費				式	1,000			
現場環境改善費率分					式	1,000			
	共通仮設費（率分）				式	1,000			
共通仮設費計									

本工事内訳書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費					式	1,000			
工事原価									
	(スクラップ費)				式	1,000			
スクラップ									ZD0289401
鉄くず ヘビー H1					t	-0,402			

第 0001 号 代 価 表 SF0010 管更生工 86-1					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
管更生材 86-1		m	25.200		TD0010
内面更生工 86-1		式	1.000		第 2 号 代価表
更生付帯工 86-1		式	1.000		第 3 号 代価表
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0002 号 代 価 表 SF0011						
内面更生工 86-1						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工						PG64101
φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	24.300			
硬化・形成工						PG64102
φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業		m	24.300			
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 250, 仮設備設置		回				
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 250, 仮設備撤去		回				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0003 号 代 価 表 SF0012 更生付帯工 86-1					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0004 号 代 価 表						SF0020
管更生工 209-4						
						1.000 式当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材						TD0020
209-4		m	26.500			
内面更生工 209-4		式	1.000			第 5 号 代価表
更生付帯工 209-4		式	1.000			第 6 号 代価表
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0005 号 代 価 表 SF0021					
内面更生工 209-4					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	25.600			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 昼間作業	m	25.600			PG64102
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0006 号 代 価 表 SF0022 更生付帯工 209-4					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0007 号 代 価 表 SF0030 管更生工 452-5					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
管更生材 452-5		m	19.200		TD0030
内面更生工 452-5		式	1.000		第 8 号 代価表
更生付帯工 452-5		式	1.000		第 9 号 代価表
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0008 号 代 価 表 SF0031						
内面更生工 452-5						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・引込工						PG64101
φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	18.300			
硬化・形成工						PG64102
φ 250, 10m超20m以下, 昼間作業		m	18.300			
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 250, 仮設備設置		回				
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 250, 仮設備撤去		回				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0009 号 代 価 表 SF0032 更生付帯工 452-5					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 φ 250, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 昼間作業	箇所	3.000			PG64105
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0010 号 代 価 表 SG0010 ブロック、蓋、受枠等					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-14デザイン蓋 調整コボル付	組	6.000			ZD0802002
人孔口環 口環下H=100	個	6.000			ZD0803002
足掛金物設置工 巾 3 0 0 (ステンレス製)	本	13.000			PG31515
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)	組	1.000			ZD0802401
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0011 号 代 価 表 SH0010 インバート工					
1.000 箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
コンクリートはつり 3cm以下, 全ての費用		m2	0.760		CB224250
モルタル上塗り(マンホール用) 塗厚 20mm		m2	0.760		PG15105
★★★★ 合 計					
1	箇所			当り	

第 0012 号 代 価 表 SI0010 仮復旧工 (A)					
100.000 m2当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100,000			CB410260
上層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用	m2	100,000			CB410041
★★★★ 合 計					
1	m2		当り		

第 0013 号 代 価 表 SI0020 仮～本復旧工 (A)					
100.000 m2当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100.000			CB410260
★★★★ 合 計					
1	m2		当り		

第 0014 号 代 価 表 SI0030 影響部 (A)					
100.000 m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
表層 (車道・路肩部)					
1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000		
★★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 0015 号 代 価 表 SK0010 施工前管きょ内調査					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m	68.200			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下	m	68.200			PG63201
換気設備工	日				PG64107
★★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0016 号 代 価 表 SK0020 施工後管きょ内調査					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m	68.200			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.05回／m以下	m	68.200			PG63201
換気設備工	日				PG64107
★★★★ 合 計					
1	式		当り		