


令和4年度 千曲川遊水地排水樋門詳細設計その1業務 【平和橋遊水地排水樋門】 土木施設 図面目録(1)

図面番号	図 面 名	縮 尺	備 考
1	位置図	1:2500	
2	平面図	1:500	
3	囲繞堤縦断面図	V=1:100, H=1:1000	
4	囲繞堤標準横断面図	1:100	
5	囲繞堤横断面図	1:100	
6	平和橋遊水地排水樋門一般図(1)	1:100	
7	平和橋遊水地排水樋門一般図(2)	図示	
8	樋門本体工構造図(1)	1:60	
9	樋門本体工構造図(2)	1:60	
10	樋門本体工構造図(3)	1:60	
11	川表翼壁構造図	1:60	
12	川裏翼壁構造図	1:60	
13	プレキャスト函体配置図	図示	
14	函体構造図(1)	1:30	
15	函体構造図(2)	1:30	
16	函体構造図(3)	1:30	
17	函体構造図(4)	1:30	
18	函体構造図(5)	1:30	
19	接続部FBゴム配置図	図示	
20	函体標準配筋図	図示	
21	PC鋼材加工図	図示	
22	グラウトホール・アンカーボルト用孔配置図	図示	
23	遮水壁接続部詳細図	図示	
24	川表側接続部詳細図	図示	
25	川裏側接続部詳細図	図示	
26	遮水矢板・グラウトホール構造図(1)	1:100	
27	遮水矢板・グラウトホール構造図(2)	図示	
28	管理橋受台構造図	1:20	
29	樋門本体工配筋図(1)	1:50	
30	樋門本体工配筋図(2)	1:50	
31	樋門本体工配筋図(3)	1:50	
32	樋門本体工配筋図(4)	1:50	
33	樋門本体工配筋図(5)	1:50	

図面番号	図 面 名	縮 尺	備 考
34	樋門本体工配筋図(6)	1:50	
35	樋門本体工配筋図(7)	1:50	
36	樋門本体工配筋図(8)	1:50	
37	樋門本体工配筋図(9)	1:50	
38	樋門本体工配筋図(10)	1:50	
39	樋門本体工配筋図(11)	1:50	
40	樋門本体工配筋図(12)	1:50	
41	樋門本体工配筋図(13)	1:50	
42	樋門本体工配筋図(14)	1:50	
43	川表翼壁配筋図(1)	1:50	
44	川表翼壁配筋図(2)	1:50	
45	川表翼壁配筋図(3)	1:50	
46	川裏翼壁配筋図(1)	1:50	
47	川裏翼壁配筋図(2)	1:50	
48	川裏翼壁配筋図(3)	1:50	
49	護岸工構造図(1)	1:100	
50	護岸工構造図(2)	図示	
51	階段工構造図(1)	図示	
52	階段工構造図(2)	図示	
53	堤外水路計画一般図	1:150	
54	堤外水路護岸工詳細図(1)	図示	
55	堤外水路護岸工詳細図(2)	図示	
56	樋門土工図(1)	1:100	
57	樋門土工図(2)	1:100	
58	樋門土工図(3)	1:100	
59	樋門土工図(4)	1:100	
60	囲繞堤土工平面図	1:100	
61	囲繞堤土工横断面図(1)	1:100	
62	囲繞堤土工横断面図(2)	1:100	
63	囲繞堤土工横断面図(3)	1:100	
64	囲繞堤土工横断面図(4)	1:100	
65	天端舗装工詳細図	1:100	
66	堤外水路土工図(1)	1:100	

令和4年度 千曲川遊水地排水樋門詳細設計その1業務 【平和橋遊水地排水樋門】 土木施設 図面目録(2)


[illegible][illegible]




平和橋遊水地排水樋門			
工事名	平面図		
図面名	令和 年月		
年月日	1:500	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			

围绕堤縦断面図

V=1: 100
 H=1: 1000




標準断面図



平和橋遊水地排水樋門

工事名			
図面名	围绕堤縦断面図		
年月日	令和 年 月		
尺度	V=1:100 H=1:1000	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

圍繞堤標準横断面図 S=1:100




平和橋遊水地排水樋門			
工事名	圍繞堤標準横断面図		
図面名	圍繞堤標準横断面図		
年月日	令和	年	月
尺度	1:100	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

S=1 : 100


(護岸工下流端)



No. 2




(護岸工上流端)




工事名			
図面名	圍繞堤横断面図		
年月日	令和 年 月		
尺 度	1:100	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

平和橋遊水地排水樋門一般図(2) S=1:100


No. 1+18.766



函体部標準断面図 S=1:50



堤外水路標準断面図



平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	平和橋遊水地排水樋門一般図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		




樋門本體工構造図(1) S:1:60

縦断面図

川裏端部

遮水壁

川表端部






平面図

川裏端部








遮水壁

川表端部



平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門本體工構造図(1)		
図面名	令和 年月		
年月日	1:60	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタン株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			

樋門本体内構造図(3) S:1:60




平和橋遊水地排水樋門


工事名	樋門本体内構造図(3)
図面名	令和 年月
年月日	尺 度 1:60 図面番号 業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所

川表翼壁構造図 S=1:60


平面図




縦断面図




1-1



2-2




3-3




平和橋遊水地排水樋門			
工事名	川表翼壁構造図		
図面名	令和 年 月		
年月日	1:60	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			

川裏翼壁構造図 S=1:60


縦断面図




平面図




1-1




2-2




3-3



4-4




5-5



平和橋遊水地排水樋門			
工事名	川裏翼壁構造図		
図面名	令和 年月		
年月日	尺度	1:60	図面番号 業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		


プレキャスト函体配置図

縦断図 S=1:100




F Bゴム詳細図 S=1:1


C Rゴム ニ山台形型
(硬度A50±5 30/40Wx25H)



平面図 S=1:100



標準断面図 S=1:20



※ 不動態体部及び函体端部の均し基礎コンの張出幅は300mmとする。


設計条件

耐震性能		3 (耐震性能照査有)	
構造形式	函軸方向		プレキャストブロック工法
	横方向		鉄筋コンクリート
基礎形式		剛支持基礎	
内空断面		B×H=1.00 (m) × 2.00 (m)	
製品質量		6.730 (kg/函)	
設計土被り		H= 5.080 (m)	
設計活荷重		T-25	
単位体積質量	鉄筋コンクリート		24.5 (kN/m³)
	土		19.0 (kN/m³)
設計基準強度	プレキャスト部材		50 (N/mm²)
	グラウト工		30 (N/mm²)
裏込充填工		セメントミルク等	
接合方式	弾性接合 (F Bゴム) + 函軸緊張		
	C Rゴム ニ山台形型		
F B 接合ゴム		(硬度A50±5、 30/ 40W × 25H)	
		圧縮前= 25mm、圧縮後= 12mm (52%圧縮)	
底面摩擦低減処理		二重鋼製プレート+生分解性グリース +ペアリング工法	
全スパン緊張	P C鋼より線 (アンボンド加工)	種別	SWPR19L 1S19.3
		本数	6 (本/断面)
	緊張力 (導入時)	導入力	200 (kN/本)
		許容値	271 (kN/本)

施工条件

F Bゴム圧縮量 (管理値)	-3mm ~ +3mm
全スパン緊張力 (導入上限値)	240 (kN/本)

基礎部詳細図 S=1:5




平和橋遊水地排水樋門

工事名	プレキャスト函体配置図		
図面名	プレキャスト函体配置図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


函体構造図（１） S=1:30

A 1タイプ 函体番号：⑫
定着部


頂版平面図（D-D）




接合部F Bゴム取り付け図




側面図（B-B）




正面図（A-A）




側面図（C-C）



背面図（F-F）



底版平面図（E-E）




平和橋遊水地排水樋管

工事名			
図面名	函体構造図（１）		
作成年月日			
縮尺	S=1:30	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


函体構造図（2） S=1:30

A 2タイプ 函体番号：①
定着部


頂版平面図（D-D）




接合部F Bゴム取り付け図




側面図（B-B）




正面図（A-A）




側面図（C-C）



背面図（F-F）



底版平面図（E-E）



平和橋遊水地排水樋管


工事名			
図面名	函体構造図（2）		
作成年月日			
縮尺	S=1:30	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

函体構造図（3） S=1:30


B 1 タイプ 函体番号：②④⑥⑧
標準部

※②④ 函体：FBゴム・プチルゴムを川裏側に貼り付ける
※⑥ 不動函体：FBゴム・プチルゴムを両側に貼り付ける
※⑧ 函体：FBゴム・プチルゴムを川表側に貼り付ける


頂版平面図（D-D）




接合部FBゴム取り付け図




側面図（B-B）




正面図（A-A）




側面図（C-C）



背面図（F-F）



底版平面図（E-E）



平和橋遊水地排水樋管


工事名			
図面名	函体構造図（3）		
作成年月日			
縮尺	S=1:30	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

函体構造図（４） S=1:30


B 2 タイプ 函体番号：③⑤⑦⑨⑪
標準部

※③⑤ 函体：FBゴム・ブチルゴムを川裏側に貼り付ける
※⑦⑨⑪ 函体：FBゴム・ブチルゴムを川表側に貼り付ける


頂版平面図（D－D）




接合部FBゴム取り付け図




側面図（B－B）




正面図（A－A）




側面図（C－C）



背面図（F－F）



底版平面図（E－E）



平和橋遊水地排水樋管


工事名			
図面名	函体構造図（４）		
作成年月日			
縮尺	S=1:30	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

函体構造図（５） S=1:30


C1タイプ 函体番号：⑩
遮水壁部

※⑩ 函体：FBゴム・プチルゴムを川表側に貼り付ける


頂版平面図（D-D）




接合部FBゴム取り付け図




側面図（B-B）




断面図（A-A）




側面図（C-C）



背面図（F-F）




底版平面図（E-E）



アンカーボルト用箱抜き詳細図 S=1:10

2箇所




平和橋遊水地排水樋管


工事名			
図面名	函体構造図（５）		
作成年月日			
縮尺	S=1:30	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

接続部FBゴム配置図


標準構造図 S=1:20




a部詳細図 S=1:5



b-b断面 S=1:5




緊張後



FBゴム詳細図 S=1:1

CRゴム 二山台形型
(硬度A50±5 30/40W×25H)




平和橋遊水地排水樋管

工事名	接続部FBゴム配置図		
図面名	接続部FBゴム配置図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


函体標準配筋図

正面図 S=1:15



※ 鉄筋本数は、製品延長 (L=1,914mm) 当りの値である。

組立図



主鉄筋と軸方向鉄筋の組合せ


主鉄筋 配力鉄筋	鉄 筋 径		
	D13	D16	D19
D13etc250mm	○	○	○

平和橋遊水地排水樋管


工事名			
図面名	函体標準配筋図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

PC鋼材加工図


PC鋼より線加工図 S=1:100




縦断配置図(緊張前) S=1:100




縦断配置図(緊張後) S=1:100




定着部詳細図 S=1:10




グラウト注入図



部 品 図 S=1:5



PC鋼材配置図 S=1:50




平和橋遊水地排水樋管

工事名			
図面名	P C鋼材加工図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


グラウトホール・アンカーボルト用孔配置図

平面配置図 S=1:100




a部詳細図 S=1:5

グラウトホール設置時



断面図 S=1:30




※ 不動図体部及び図体端部の均し基礎コンの張出幅は300mmとする。

平和橋遊水地排水樋管


工事名	グラウトホール・アンカーボルト用孔配置図		
図面名	グラウトホール・アンカーボルト用孔配置図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

遮水壁部接続詳細図


頂版平面圖 (C-C) S=1:30




正面图 (A-A) S=1:30




底版平面图 (D-D) 1:30




側面図 (B-B) S=1:30




位置図



インサート取付詳細図 S=1:15



アンカーボルト部平面図 S=1:3




- ※ 内空底版側は無収縮モルタル打設後、塗膜防水とする。
- ※ 異形棒鋼の材質は全てSD345する。
- ※ インサートのずれによる鉄筋の配置は現場対応とする。

平和橋遊水地排水樋管			
工事名			
図面名	遮水壁部接続詳細図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


遮水矢板・グラウトホール構造図(2)

S=1:100


川表門柱部




遮水壁部




川表翼壁部




川裏胸壁部




川裏翼壁部



組立図 S=1:5



グラウト管埋設状況(下床部) S=1:5



品名	単位	数量	備考
L = 430	基	6	
L = 1400	基	1	

材料表(1組当り)

品名	寸法	材質	単位	数量	備考
グラウト管	L1	SUS304 直径φ100 合成繊維	基	1	
沈下板	L3	SUS304	組	1	


寸法表

タイプ	L1	L2	L3	L4	L5	質量	備考
L = 490	430	368	450	200	230	** * kg	
L = 1400	1400	1338	1420	1300	100	** * kg	


※質量は参考重量とし、1基当たりの質量を表す。

鋼矢板頭部鉄筋詳細図 S=1:30

断面図




正面図




工事名	遮水矢板・グラウトホール構造図(2)
図面名	遮水矢板・グラウトホール構造図(2)
年月日	令和 年 月
尺度	1:100 図面番号 業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所

管理橋受台構造図 S=1:20


平面図




正面図




断面図




平面図



正面図



断面図



鉄筋表


記号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg)	重量 (kg)	摘要
A1	D13	450	10	0.995	0.448	4.5	
A2	D13	720	20	0.995	0.716	14.3	
小計						18.8	
小計						D13	18.8 kg

管理橋台材料表

種別	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40	m ³	0.322	
均しコンクリート	18-8-40	m ²	1.190	t=10cm
型枠		式 (m ²)	1 (2.019)	
型枠	均しコンクリート	式 (m ²)	1 (0.480)	
鉄筋	D13 SD345	kg	18.8	



A1 10-D13×450






A2 20-D13×720


平和橋遊水地排水樋門

工事名	管理橋受台構造図		
図面名	令和 年月		
年月日	尺度	1:20	図面番号 業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		




樋門本体配筋図(1) S=1:50
＜門柱部及びボックス補強部＞




主鉄筋組立図
(c/c250)



組立図 S=1:20





位置図





平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	樋門本体配筋図 (1)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		


樋門本体配筋図(2) S=1:50
<門柱部及びボックス補強部>




位置図



組立図 S=1:20
門柱部







開口部補強鉄筋
(上面、下面に配置)




平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	樋門本体配筋図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

樋門本体配筋図(3) S:1:50
＜門柱部及びボックス補強部＞





位置図




平和橋遊水地排水樋門	
工事名	樋門本体配筋図(3)
図面名	令和 年月
年月日	図面番号 業之内
尺度	1:50
会社名	サンコーコンサルタント株式会社
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所


樋門本体配筋図(4) S:1:50
＜門柱部及びボックス補強部＞



組立図 S:1:20
操作台部




位置図



平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	樋門本体配筋図(4)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		





樋門本体配筋図 (5) S=1:50

< 函渠補強部加工図 >



平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門本体配筋図 (5)		
図面名			
年月日	令和	年	月
尺 度	1:50	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		



樋門本体配筋図(6) S:1:50
<門柱部加工図>







平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門本体配筋図(6)		
図面名	令和 年月		
年月日	1:50	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社	会社名	
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所	事務所名	

樋門本体配筋図(8) S=1:50

<川裏函体部>




主鉄筋組立図
(etc250)




組立図 S=1:20


頂版部




側壁部



位置図














































底版部



平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門本体配筋図(8)		
図面名	令和 年月		
年月日	図示 図面番号 業之内		
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			





樋門本体内配筋図(10) S=1:50

<川裏函体部加工図>














平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門本体内配筋図(10)		
図面名	樋門本体内配筋図(10)		
年月日	令和 年 月		
尺度	1:50	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

樋門本土工配筋図(12) S=1:50
<遮水壁部>




組立図 S=1:20

壁部



位置図



平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	樋門本体工配筋図(12)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

樋門本体工配筋図(14)

鉄 筋 質 量 表

記 号	径	長 さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
<川裏函体部>							
B 1	D13	5500	4	0.995	5.47	22	┐
B 2	D13	4000	2	0.995	3.98	8	—
B 3	D13	1960	2	0.995	1.95	4	—
B 4	D13	5500	4	0.995	5.47	22	┐
B 5	D13	1960	4	0.995	1.95	8	—
B 6	D13	2930	8	0.995	2.92	23	┐
B 7	D16	1650	13	1.56	2.57	33	—
B 8	D16	1530	7	1.56	2.39	17	┐
B 9	D16	880	9	1.56	1.37	12	—
B 10	D16	1550	9	1.56	2.42	22	┐
B 11	D16	1650	4	1.56	2.57	10	—
B 12	D16	1310	7	1.56	2.04	14	┐
B 13	D16	880	9	1.56	1.37	12	—
B 14	D13	1650	16	0.995	1.64	26	—
B 15	D13	1070	16	0.995	1.06	17	┐
B 16	D13	790	20	0.995	0.79	16	—
B 17	D13	1370	4	0.995	1.36	5	┐
B 18	D13	1720	4	0.995	1.71	7	┐
B 19	D13	800	4	0.995	0.80	3	┐
B 20	D13	850	4	0.995	0.85	3	┐
284 kg							
B 0 1	D13	1190	3	0.995	1.18	4	┐
B 0 2	D13	790	2	0.995	0.79	2	┐
B 0 3	D13	1250	2	0.995	1.24	2	┐
B 0 4	D13	850	2	0.995	0.85	2	┐
B 0 5	D13	620	4	0.995	0.62	2	┐
B 0 6	D13	420	2	0.995	0.42	1	┐
13 kg							
P 1	D13	6000	2	0.995	5.97	12	┐
P 2	D13	2330	2	0.995	2.32	5	┐
P 3	D13	1520	2	0.995	1.51	3	┐
P 4	D13	4000	2	0.995	3.98	8	—
P 5	D13	3430	4	0.995	3.41	14	┐
P 6	D13	1250	5	0.995	1.24	6	┐
P 7	D13	1250	5	0.995	1.24	6	┐
P 8	D13	1960	10	0.995	1.95	20	—
P 9	D13	1370	4	0.995	1.36	5	┐
P 10	D13	1720	4	0.995	1.71	7	┐
86 kg							
P 0 1	D13	1270	1	0.995	1.26	1	┐
P 0 2	D13	1160	20	0.995	1.15	23	┐
P 0 3	D13	360	2	0.995	0.36	1	┐
25 kg							
U 1	D13	8740	3	0.995	8.70	26	┐
U 2	D13	4000	3	0.995	3.98	12	—
U 3	D13	3450	4	0.995	3.43	14	┐
U 4	D13	1300	18	0.995	1.29	23	┐
U 5	D13	1640	6	0.995	1.63	10	┐
85 kg							
U 0 1	D13	1260	2	0.995	1.25	3	┐
U 0 2	D13	1150	24	0.995	1.14	27	┐
30 kg							
D13				403	kg		
D16				120	kg		
総質量				523	kg		

鉄 筋 質 量 表

記 号	径	長 さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
<川裏胸壁部>							
F 1	D13	1310	18	0.995	1.30	23	—
F 2	D13	1380	4	0.995	1.37	5	┐
F 3	D13	2230	8	0.995	2.22	18	┐
F 4	D13	2230	8	0.995	2.22	18	┐
64 kg							
F 0 1	D13	1190	4	0.995	1.18	5	┐
F 0 2	D13	1110	2	0.995	1.10	2	┐
7 kg							
W 1	D13	3670	8	0.995	3.65	29	┐
W 2	D13	3670	8	0.995	3.65	29	┐
W 3	D13	1570	20	0.995	1.56	31	┐
W 4	D13	1310	6	0.995	1.30	8	—
W 5	D16	1610	20	1.56	2.51	50	┐
W 6	D16	1400	6	1.56	2.18	13	—
W 7	D13	550	8	0.995	0.55	4	┐
164 kg							
W 0 1	D13	360	16	0.995	0.36	6	┐
6 kg							
D13				178	kg		
D16				63	kg		
総質量				241	kg		




鉄筋質量集計表

径	遮水壁部	函渠補強部	門柱部	川表胸壁部	川裏函体部	川裏胸壁部	合計
D29	---	918	---	---	---	---	918
D25	---	---	---	---	---	---	---
D22	---	343	131	---	---	---	474
D19	---	---	185	---	---	---	185
D16	---	8	109	---	120	63	300
D13	209	1081	1394	520	403	178	3785
合計	209	2350	1819	520	523	241	5662
D32~D29	---	918	---	---	---	---	918
D25~D16	---	351	425	---	120	63	959
D13	209	1081	1394	520	403	178	3785

平和橋遊水地排水樋門


工事名			
図面名	樋門本体工配筋図(14)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	—	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

川表翼壁配筋図(1) S=1:50




組立図 S=1:20

底版部





位置図




平和橋遊水地排水樋門

工事名			
図面名	川表翼壁配筋図(1)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	葉之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		





主鉄筋組立図




側壁部



川表翼壁配筋図(2) S:1:50










位置図






平和橋遊水地排水樋門	
工事名	川表翼壁配筋図(2)
図面名	
年月日	令和 年 月
尺度	1:50
図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所


川裏翼壁配筋図(1) S=1:50



主鉄筋組立図
(ctc250)







位置図




平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	川裏賀壁配筋図(1)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	1:50	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		


川裏翼壁配筋図(2) S=1:50




組立図 S=1:20



底板部





























位置図



平和橋遊水地排水樋門

工事名	川裏翼壁配筋図(2)		
図面名	令和 年月		
年月日	図示	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省	千曲川河川事務所	
事務所名			

S=1 : 50




記号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重量 (kg)	換 算
F 1	D25	4920	33	3.98	19.58	646	┌ (平均長)
F 2	D13	2740	16	0.995	2.73	44	┌
F 3	D13	1560	49	0.995	1.55	76	—
F 4	D13	800	98	0.995	0.80	78	└
F 5	D13	11850	16	0.995	11.79	189	—
						1033	kg
Fo 1	D13	820	32	0.995	0.82	26	┌
Fo 2	D13	790	14	0.995	0.79	11	┌
						37	kg
W 1	D13	1800	66	0.995	1.79	118	┌ (平均長)
W 2	D13	650	32	0.995	0.65	21	┌
W 3	D13	550	98	0.995	0.55	54	┌
W 4	D13	4320	40	0.995	4.35	172	— (平均長)
W 5	D13	11850	4	0.995	11.79	47	—
W 6	D13	4250	4	0.995	4.23	17	—
W 7	D13	8750	4	0.995	8.71	35	└
W 8	D13	1040	5	0.995	1.03	5	└
W 9	D13	1040	5	0.995	1.03	5	└
W 10	D13	1560	4	0.995	1.55	6	—
						480	kg
Wo 1	D13	420	41	0.995	0.42	17	┌
						17	kg
S 1	D13	6560	3	0.995	6.53	20	┌
S 2	D13	2560	6	0.995	2.55	15	—
S 3	D13	1560	3	0.995	1.55	5	└
S 4	D13	1130	6	0.995	1.12	7	└
S 5	D13	960	54	0.985	0.96	52	┌
S 6	D13	550	6	0.995	0.55	3	┌
S 7	D13	580	16	0.995	0.58	9	┌
S 8	D13	780	10	0.995	0.78	8	┌
S 9	D13	1980	1	0.995	1.97	2	┌
						121	kg
				D13	1042	kg	
				D25	646	kg	
				総質量	1688	kg	

平和橋遊水地排水樋門

工事名	川裏賀壁配筋図 (3)		
図面名	令和 年 月		
年月日	尺度	1:50	図面番号 業之内
尺 度	会社名 サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	事務所名 国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			


護岸工構造図(1) S=1:100




平和橋遊水地排水樋門	
工事名	護岸工構造図(1)
図面名	令和 年月
年月日	図面番号 業之内
尺度	1:100
会社名	サンコーコンサルタント株式会社
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所

護岸工構造図(2) S=1:100


A-A断面図
(No. 1+18.766)



B-B断面図
(No. 2+14.866)




大型張ブロック張詳細図 S=1:20




コンクリートブロック規格表

タイプ	t寸法 (mm)	質量 (kg)	単位コンクリート量 (m³)	裏込工 (mm)	備 考
1	0.35	400	0.18	0.20	・表面は凸高2~5cm程度 (模様)仕上げを標準とする


隔壁工(プレキャスト)詳細図
隔-1 S=1:30



小口止工(プレキャスト)詳細図
小口止 8 S=1:30




法留エコンクリート基礎(プレキャスト)詳細図
基-P-1型-有 S=1:30




平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	護岸工構造図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

階段工構造図(1) S=1:100
川表側


縦断図




平面図




A - A S=1:30



B - B S=1:30



配筋要領 S=1:30




平和橋排水地排水樋門			
工事名			
図面名	階段工構造図(1)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		


階段工構造図(2) S=1:100

川裏側


縦断図




平面図




C - C S=1:30




D - D S=1:30



E - E S=1:30




配筋要領 S=1:30




平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	階段工構造図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

平面图




縦断図




平和橋遊水地排水樋門		
工事名		
図面名	堤外水路計画一般図	
年月日	令和 年 月	
尺 度	1:150	図面番号 業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社	
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所	

堤外水路護岸工詳細図(1) S=1:100


堤外水路縦断面図 V=1:150
H=1:350




A-A




B-B




C-C




D-D




E-E




F-F




G-G



H-H



I-I




平和橋遊水地排水樋門			
工事名	堤外水路護岸工詳細図(1)		
図面名	令和 年月		
年月日	図示	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			

堤外水路護岸工詳細図(2) S=1:100


隔壁工(プレキャスト)詳細図

隔1-2.0m S=1:30



小口止工(プレキャスト)詳細図


小口止 8 S=1:30



平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	堤外水路護岸工詳細図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

樋門土工図(1) S=1:100

一次掘削




平和橋遊水地排水樋門

工事名	樋門土工図(1)		
図面名	令和 年月		
年月日	1:100	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			


樋門土工図(2) S=1:100

一次掘削

縦断面図



断面図




←千曲川

平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門土工図(2)		
図面名	令和 年月		
年月日	1:100	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			

樋門土工図(3) S=1:100

二次掘削




平和橋遊水地排水樋門

工事名	樋門土工図(3)		
図面名	令和 年月		
年月日	1:100	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			


樋門土工図(4) S=1:100

二次掘削

縦断面図



断面図



← 千曲川

平和橋遊水地排水樋門			
工事名	樋門土工図(4)		
図面名	令和 年月		
年月日	1:100	図面番号	業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社		
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所		
事務所名			

囲繞堤土工平面図 S=1:100


工事名			
図面名	圍繞堤土工平面図		
年月日	令和 年 月		
尺 度	1:100	図面番号	葉之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

工事名			
図面名	圍繞堤土工平面図		
年月日	令和 年 月		
尺 度	1:100	図面番号	葉之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

圍繞堤土工横断図(1) S=1:100


No. 1+2.366

No. 1+2.366 (護岸工下流端)			凡 例
掘削	m ²	8.2	
盛土	m ²	4.6	
張芝	m	6.0	
切土法面整形	m	20.1	
盛土法面整形	m	20.8	
(作業土工部)			
床掘り	m ²	18.4	
埋戻し	m ²	8.1	
埋戻し	m ²	0.3	




No. 1+5.466

No. 1+5.466 (堤防部)			凡 例
掘削	m ²	7.8	
盛土	m ²	4.0	
張芝	m	6.0	
切土法面整形	m	20.3	
盛土法面整形	m	20.6	
(作業土工部)			
床掘り	m ²	18.5	
埋戻し	m ²	8.0	
埋戻し	m ²	0.3	



No. 1+10.166

No. 1+10.166 (堤防部)			凡 例
掘削	m ²	88.0	
盛土	m ²	4.5	
張芝	m	6.0	
切土法面整形	m	9.3	
盛土法面整形	m	31.6	
(作業土工部)			
床掘り	m ²	14.1	
埋戻し	m ²	7.9	
埋戻し	m ²	0.3	




平和橋遊水地排水樋門	
工事名	圍繞堤土工横断図(1)
図面名	令和 年月
年月日	1:100 図面番号 業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所
事務所名	

圍繞堤土工横断面図(2) S=1:100


No. 1+12.766

No. 1+12.766 (堤防部)		凡 例	
掘削	m ²	93.7	
盛 土	m ²	---	
W<2.5	m ²	---	
2.5≤W<4.0	m ²	2.0	
4.0≤W	m ²	84.0	
張 芝	m	6.0	
切土法面整形	m	11.3	
盛土法面整形	m	29.7	
(作業土工部)			
床掘り	m ²	15.2	
4.0≤W1	A	7.9	
1.0≤W1<4.0	B	---	
W1<1.0	C	0.3	




No. 1+15.216

No. 1+15.216 (階段部)		凡 例	
掘削	m ²	94.2	
盛 土	m ²	---	
W<2.5	m ²	---	
2.5≤W<4.0	m ²	---	
4.0≤W	m ²	79.0	
張 芝	m	---	
切土法面整形	m	---	
盛土法面整形	m	41.2	
(作業土工部)			
床掘り	m ²	---	
4.0≤W1	A	---	
1.0≤W1<4.0	B	---	
W1<1.0	C	---	



No. 1+18.766

No. 1+18.766 (橋門部)		凡 例	
掘削	m ²	95.3	
盛 土	m ²	---	
W<2.5	m ²	---	
2.5≤W<4.0	m ²	79.7	
4.0≤W	m ²	---	
張 芝	m	3.2	
切土法面整形	m	---	
盛土法面整形	m	24.4	
(作業土工部)			
床掘り	m ²	---	
4.0≤W1	A	---	
1.0≤W1<4.0	B	---	
W1<1.0	C	---	



平和橋遊水地排水樋門	
工事名	圍繞堤土工横断面図(2)
図面名	令和 年月
年月日	尺 度 1:100 図面番号 業之内
尺 度	会社名 サンコーコンサルタント株式会社
会社名	事務所名 国土交通省 千曲川河川事務所
事務所名	


No. 2+1. 916

[illegible][illegible][illegible]


工事名			
図面名	圍繞堤土工断面図 (3)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	1:100	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

天端舗装工詳細図 S=1:100


平面図 S=1:100



標準断面図 S=1:100



A-A S=1:50





平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	天端舗装工詳細図		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

堤外水路縦断図 V=1:150
H=1:350


工事名			
図面名	堤外水路土工図(1)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

堤外水路土工図(2) S=1:100


堤外水路縦断面図 V=1:150
H=1:350



G-G		凡 例	
(表掘り)			
掘削	m ²	10.9	
盛土	m ²	---	
W<2.5	m ²	---	
2.5≤W<4.0	m ²	---	
4.0≤W	m ²	---	
張 芝	m	---	図示
切土法面整形	m	---	図示
盛土法面整形	m	---	図示
(作業土工部)			
床掘り	m ²	---	
埋戻し	m ²	---	
4.0≤W1	A	m ²	---
1.0≤W1<4.0	B	m ²	---
W1<1.0	C	m ²	---




H-H		凡 例	
(護岸工下流端)			
掘削	m ²	2.7	
盛土	m ²	---	
W<2.5	m ²	---	
2.5≤W<4.0	m ²	0.3	
4.0≤W	m ²	---	
張 芝	m	---	図示
切土法面整形	m	---	図示
盛土法面整形	m	---	図示
(作業土工部)			
床掘り	m ²	---	
埋戻し	m ²	---	
4.0≤W1	A	m ²	---
1.0≤W1<4.0	B	m ²	---
W1<1.0	C	m ²	---



I-I		凡 例	
(護岸工下流端)			
掘削	m ²	6.2	
盛土	m ²	---	
W<2.5	m ²	---	
2.5≤W<4.0	m ²	---	
4.0≤W	m ²	---	
張 芝	m	---	図示
切土法面整形	m	---	図示
盛土法面整形	m	---	図示
(作業土工部)			
床掘り	m ²	---	
埋戻し	m ²	---	
4.0≤W1	A	m ²	---
1.0≤W1<4.0	B	m ²	---
W1<1.0	C	m ²	---


平和橋遊水地排水樋門			
工事名			
図面名	堤外水路土工図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	図 示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

仮設工図(1) S=1:400




工事用道路縦断面図 S=1:200


①-① (工事用道路-1)




②-② (工事用道路-2)



③-③ (工事用道路-3)




④-④ (工事用道路-4)



⑤-⑤ (工事用道路-5)









工事用道路横断面図 S=1:100



平和橋遊水地排水樋門	
工事名	仮設工図(1)
図面名	令和 年月
年月日	図示 図面番号 業之内
尺度	サンコーコンサルタント株式会社
会社名	国土交通省 千曲川河川事務所
事務所名	

仮設工図(2) S=1:200




工事名			
図面名	仮設工図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺 度	1:200	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		

函体施工手順図

(参考図)


STEP 1

均し基礎コンクリート打設
(グラウトホール設置用孔φ300の構築)
矢板笠コンクリートの構築
(アンカーボルト用孔φ200の構築)
底面摩擦低減工の設置
仮設支持材の設置




STEP 2

不動函体ブロック設置 (⑥函体)
(⑥函体を金具で固定し緊張時の不動函体とする)




STEP 3

ブロック設置




STEP 4

ブロック移動
・⑤函体が⑥函体のFBゴムに接触するまで移動する




STEP 5

ブロック設置・移動 (STEP3～STEP4の繰り返し)




STEP 6

函軸緊張 (FBゴム圧縮)
・函軸緊張後、シーす孔内にP Cグラウト・弾性グラウトを注入する。
仮設支持材の撤去



STEP 7

グラウトホール・機械式継手・遮水壁部差し筋・遮水壁部アンカーボルトの設置、水膨張ゴム貼付け
裏込充填工の注入
跡埋めモルタル打設 (グラウトホール部・アンカーボルト部)
川表側・川裏現場打ち部、遮水壁の構築
不動函体固定金具の撤去




平和橋遊水地排水樋管

工事名	函体施工手順図 (参考図)		
図面名	函体施工手順図 (参考図)		
作成年月日			
縮尺	-	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


底面摩擦低減工図

(参考図)

(二重鋼製プレート＋生分解性グリース＋ベアリング工法)




標準断面図 S=1:20



- ※ 底面摩擦低減工は不動図体を除く図体に各4組ずつ設置する。
- ※ 不動図体部及び図体端部の均し基礎コンの張出幅は300mmとする。

鋼製プレート重ね合せ側面図




- ※ 不動図体に生分解グリース塗布および、鋼球の設置は行わない
- ※ 鋼球の配置量は、鋼製プレート平面積の50%程度とする

平和橋遊水地排水樋管


工事名			
図面名	底面摩擦低減工図(参考図)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		

函体横振れ制御構造図
(参考図)


側面図 S=1:30




平面图 (A-A) S=1:30



B部拡大図 S=1:5




C部拡大図 S=1:5



連結金具材料図


鋼製プレート S=1:5

22 枚




六角ボルト (M16用) S=1:2

44 個



ワッシャー S=1:2

44 個




平和橋遊水地排水樋管

工事名			
図面名	図体横振れ制御構造図（参考図）		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	
会社名	サンコーコンサルタント 株式会社		
事業者名	北陸地方整備局 千曲川河川事務所		


可とう矢板詳細図(1)

(遮水壁部) L=6000


組立図 S=1/15




断面図 S=1/5



先端部詳細図 S=1/5



締着板詳細図 S=1/2



材料表 (1基当たり)

NO.	名称	形状	材質	単位	数量	備考
1	ハット形鋼矢板	230 × 900	SYW295	m	6.75	10H
2	HFジョイント 100用	10 × 310	クロロレン系合成ゴム	"	6.0	
3	締着板	77 × 82.5	SS400	"	12.0	打込部・リブプレート付
4	固定ボルト・ナット	M16 × 60	—	本	50	
5	平座金	M16 用	—	枚	50	
6	カバープレート	3.2 × 150	SS400	m	1.97	
7	"	3.2 × 150	SS400	m	1.87	
8	先端部プレート	12 × 100 × 210	SS400	枚	2	
9	"	12 × 90 × 220	SS400	"	2	
10	"	12 × 90 × 145	SS400	"	2	
11	"	12 × 75 × 190	SS400	"	2	
12	"	12 × 90 × 100	SS400	"	2	
13	"	9 × 65 × 200	SS400	"	2	
全質量					763.4 kg	

注1. ジョイントは、20mm縮めて取付ける。

注2. 埋込み部、打込み部共ナット締結後、ボルトと点溶接をする。

注3. 打込み部の締着板は等辺山形鋼使用を標準とするが、板材による曲げ加工及び溶接加工も可とする。

注4. (8)(9)(10)(12)の組立時、及び矢板との組立時に生じる合わせスキマ部は、溶接で埋める。

注5. () 内 (鋼矢板全長) は製作時、測定基準面を示す。


平和橋遊水地排水門

工事名	可とう矢板詳細図(1)		
図面名	可とう矢板詳細図(1)		
年月日	令和 年 月		
尺度	図示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		


可とう矢板詳細図(2)

(川表部) L=5500


組立図 S=1/15




断面図 S=1/5



先端部詳細図 S=1/5



締着板詳細図 S=1/2



材料表 (1基当り)

NO.	名称	形状	材質	単位	数量	備考
1	ハット形鋼矢板	230 × 900	SYW295	m	6.25	10H
2	HFジョイント 100用	10 × 310	クロロレン系合成ゴム	〃	5.5	
3	締着板	77 × 82.5	SS400	〃	11.0	打込部・リブプレート付
4	固定ボルト・ナット	M16 × 60	〃	本	46	
5	平座金	M16 用	〃	枚	46	
6	カバープレート	3.2 × 150	SS400	m	2.0	
7	〃	3.2 × 150	SS400	m	1.9	
8	先端部プレート	12 × 100 × 210	SS400	枚	2	
9	〃	12 × 90 × 220	SS400	〃	2	
10	〃	12 × 90 × 145	SS400	〃	2	
11	〃	12 × 75 × 190	SS400	〃	2	
12	〃	12 × 90 × 100	SS400	〃	2	
13	〃	9 × 65 × 200	SS400	〃	2	
全質量					708.4 kg	

- 注1. ジョイントは、20mm縮めて取付ける。
- 注2. 埋込み部、打込み部共ナット締結後、ボルトと点溶接をする。
- 注3. 打込み部の締着板は等辺山形鋼使用を標準とするが、板材による曲げ加工及び溶接加工も可とする。
- 注4. (8)(9)(10)(12)の組立時、及び矢板との組立時に生じる合わせスキマ部は、溶接で埋める。
- 注5. () 内 (鋼矢板全幅) は製作時、測定基準面を示す。

平和橋遊水地排水樋門			
工事名	可とう矢板詳細図(2)		
図面名	可とう矢板詳細図(2)		
年月日	令和 年 月		
尺度	図示	図面番号	業之内
会社名	サンコーコンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 千曲川河川事務所		